高架桥集水井 铸铁集水井篦座 自产自销

产品名称	高架桥集水井 铸铁集水井篦座 自产自销
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:长信 规格:可定制 材质:Q235钢板
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

高架桥集水井 铸铁集水井篦座 自产自销铺设排水沟（集水井）
铺设排水沟（集水井）的原则是，首先铺设排水系统出水口处的集水井（或排水沟）。 如果排水系统出水口设计与市政排水系统连接，则铺设与市政排水系统连接的集水井，然后按逆水流方向铺设排水沟、集水井（此处集水井指设计为清污、检修功能的集水井）。 如果排水系统设计直接排放至自然沟渠，则铺设与排放沟渠相连的集水井、或排水沟。然后按逆水流方向铺设排水沟、集水井。

（1）铺设与市政排水系统连接集水井的施工步骤
铺设与市政排水系统相连接的集水井，是铺设该系统排水沟（集水井）的步。 具体步骤： ①
确定市政排水系统接入口位置； ②
选择正确型号的集水井（必须与排水沟相配套），以及排水口连接件； ③
放置集水井至正确位置，并用连接件将集水井与市政排水系统接入口连通； ④
加装盖板（防止侧边翼浇筑混凝土时产生变形）； ⑤
浇筑侧边翼混凝土至要求高度。大高度可以和地面的实际高度一致。

（2）铺设排水沟、集水井（指设计为清污、检修功能的集水井，下同）。
从已铺设完成的集水井处开始，按逆水流方向摆放排水沟和集水井。高架桥集水井 铸铁集水井篦座 自产自销

（3）、铺放排水沟、集水井盖板 为避免浇筑排水沟、集水井两侧边翼混凝土给沟体施加的压力，在给沟体侧边翼浇筑混凝土前，要先铺放盖板。

浇筑排水沟、集水井侧边翼混凝土

（1）用混凝土浇筑整段排水沟两侧边翼
侧边翼混凝土浇筑高度，大高度可以和地面的实际高度一致。 注意，在混凝土浇筑过程中，避免排水沟、集水井产生左右位移，避免混凝土渗入相邻沟体之间的接缝中。

（2）铺筑道路表层汇水面 在制作与排水沟盖板连接的表层路面时，无论是混凝土材料，还是加铺表层沥青，建议以一定坡度（外高内低）指向排水沟盖板，以便汇集路面积水。如果路面铺设行道砖，施工时需保证行道砖高出沟体水平面3-5毫米。

高架桥集水井 铸铁集水井篦座 自产自销排水沟交接口卡缝防水处理 如果排水沟道需要严格防水，建议使用沥青硅胶（防水密封胶）均匀涂抹在相邻排水沟接口卡缝处（涂抹完成后，必须将卡缝处多余的密封剂清理干净，否则将影响排水功能）。
然后用塑料膜将盖板包裹，放置于沟体上，以避免水泥残渣落入沟槽中。
6、清洁排水沟体、固定盖板
排水系统正式使用前，必须先将排水沟盖板、集水井盖板取下，认真清理排水沟、集水井内的杂物。确认沟体畅通无阻后，放回盖板并用螺丝紧固。