

PLC同步顶升顶升增高 柳州T型梁粘钢板加固 工程承接

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | PLC同步顶升顶升增高 柳州T型梁粘钢板加固工程承接 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 2000.00/跨 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

4、支座垫石高度不够，用普通砂浆找平，造成砂浆压碎，其上支座基本不承担上部荷载，有的支座上部脱空，竟用砂浆封涂空隙5、墩台垫石上有杂物，如混凝土模板，泥土，造成成此现象的原因有：浇筑湿接头时漏浆，伸缩缝安装前落入的杂物未清理，临时固定设施未拆除，墩台上的杂物有的会污染橡胶支座，有的包围着支座，影响支。

落梁：1、落梁前在梁体两侧的桥台或桥墩挡块与梁体间加塞木板，防止落梁时梁体发生水平位移。2、开启同步顶升，平稳降落梁体。3、梁体就位后检查支座上下钢板与垫石、梁底之间的密贴情况，应尽量保证支座上下面全部密贴。

由于新旧支座的高度不等，采取尽量在同一个墩统一更换所有支座的办法，以确保同一个墩所有支座高度相同。拆除旧支座，清理旧支座周围的杂物；对梁底的生锈钢垫板除锈并作防锈处理；用环氧材料垫平支座垫石及梁底表面的不平行部分（两者以水平面为准）；按放样位置准确安装新的支座。

（2）顶升：桥梁同步顶升难点较多，技术要求较高，施工前做好顶升装置的购买、调试工作，好相关的材料。（3）顶升抱柱梁施工抱梁所在墩柱凿毛、植筋、钢筋绑扎，浇注抱梁及系梁。抱梁应能够布置千斤顶顶升及临时支座的需要，横桥向及纵桥向均以桥墩zhongxin对称布置。

2、板式橡胶支座橡胶或橡胶与加强钢板的固结.剪切。3、支座顶面滑板当梁收缩量超过支座剪切变形量时不发生。4、支座安装在支座槽内，吊梁后支座被压缩，梁底与桥台或桥墩盖梁顶面相，称为支座"落坑"。

桥梁支座更换需要确保具有良好的保水性能我们都知道现在的桥梁在设计时，一般都会考虑的以后支座

的更换情况。主要有两点：桥梁的长期，不管是盆式支座更换还是板式支座，前者存在锈蚀老化、后者存在剪切变形、老化现象；其次，车流量及载重量随经济的发展还会大幅，对支座亦会造成疲劳损伤。