

# 桥梁垫石增高维修更换 抚顺梁底粘贴钢板加固 施工队伍

产品名称	桥梁垫石增高维修更换 抚顺梁底粘贴钢板加固 施工队伍
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

板式支座安装时应注意： 支座应按设计支撑中心准确就位，安装前应对梁体和支撑垫石进行检查，梁底钢板与支撑垫石顶面尽可能保持平行和平整，支座上下面关联处应能保证密贴，不得出现空隙，同一片梁的各个支座应在同一平面上，避免支座的偏心受压，不均匀支撑与个别脱空的现象。

一、发现问题在该跨线桥项目进行桥面铺装及防撞护栏施工时，发现13#~14#跨右侧空心板边梁，单端外移了4厘米左右（靠近14#墩位置），并造成该空心板梁梁端的橡胶支座滑移和剪切变形，支座已有部分支座垫石外，同时梁底填缝砂浆脱落。

3、新桥梁支座须为合格产品，桥梁支座的类型须正确无误，并供给合格证。4、参加施工的人员有必要具有相关作业，特殊工种人员需供给上岗证。5、查看支座替换的作业平台搭规划划，保证平台安稳。支座替换6、桥梁支座的顶升计划有必要做到同一墩上的悉数支座同步顶升，严禁只顶升问题支座，防止梁体因此遭受损坏。

顶升能够顺利将桥梁结构托起来，顶升中要保证顶升、桥梁结构安全，顶升高度除了要结构安全的允许限值，还要有足够的操作空间，保证支座能顺利拆卸和安装，zui后梁体要下落到顶升前的标高处，避免给连续梁桥造成附加内力。

橡胶条损坏后，会遇到大雨。在没有充分保护的情况下，大量的雨水被倒入桥头斜坡，对斜坡保护造成大量的水损害。由于梁下净高的，维修非常困难，这了负担。以上就是小编跟大家分享的关于造成桥梁伸缩缝损坏的原因，希望能够帮助到大家解决心中的疑问，如果各位还想要了解更多关于桥梁伸缩缝安装的问题，欢迎大家随时我们。

顶升时一个油泵配两个千斤顶使用，每个油泵和千斤顶都安排专人看守操作。具体控制为：顶升之前，在千斤顶上下各放一块 $300 \times 300 \times 20\text{mm}$ 的钢板，以增大梁体受力面积，保护梁体。千斤顶放置到位后，由一人将千斤顶同时好。