

旧桥支座拆除安装更换 楚雄建筑桥梁粘钢加固 施工步骤

产品名称	旧桥支座拆除安装更换 楚雄建筑桥梁粘钢加固 施工步骤
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

缺点：顶升中盖梁会发生偏心受压现象和局部承压过高的现象以及支架变形过大的现象，顶升前须严格的验算；有些桥梁必须在墩台上留有承台式预埋件；梁两侧的千斤顶，顶点要求对称精度高，且顶升中要严格控制梁的高程。

顶升中，安排专人对主梁、盖梁、桥面板等进行监测，观测有无异常变化，确保施工中均匀顶升，上部结构不出现裂缝、偏移。出现异常现象，应立即停止顶升，查明原因，以确保施工安全。对于个别干涩的开裂尚不需要更换的支座，安装时应涂刷充满不会挥发的“5201硅脂”作剂，以系数。

(2) 现场检查与测量在梁体顶升、支座更换的整个中，梁的标高在发生变化，为了保证支座更换后梁能够准确回复至更换前的标高（误差不超过0.2mm），进场后的现场检查与测量非常重要。进场后应先进行现场检查，持荷中也应进行检查。

板式橡胶支座出现的问题、产生原因及处理措施施工单位控制不力原因。现场必须有专业工程师负责复核。施工单位在安装中没有引起高度，在垫石平整度、支座安装位置的度、安装方向、安装期间的温度控制、锚固处理的到位、硅脂油的规范涂刷、与梁的密贴度、硷(砂浆)污染清理防尘等方面没有认真仔细控制。

施工安装中的问题主要有：1支座垫石高度不符合要求，垫石与梁底支承面之间偏差过大，造成有的支座脱空有支座受压过大2上支座垫石表面，梁底支承面不平整，造成支座偏压3支座垫石，梁底支承面位置，尺寸施工偏差过大4支座安装的位置偏差过大3、橡胶支座剪切变形，橡胶支座剪切变形过大，甚至产生裂缝，造成这种现象的主。

一些结构复杂的桥梁还会使用四氟滑板支座，在日常养护的时候要检查滑板是否完好，支座的是否超出了不锈钢板的范围。定期清理滑板与不锈钢板之间的泥沙，及时补充剂。盆式橡胶支座安装工艺：1、把锚柱安装在支座底板四角。