

空心板梁支座更换 鹤岗桥梁加固碳纤维加固 施工队伍

产品名称	空心板梁支座更换 鹤岗桥梁加固碳纤维加固 施工队伍
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

通过称重的由液压千斤顶地按照桥梁的实际荷重，平稳地顶举桥梁，使顶升中桥梁受到的附加应力下降至最低，同时液压千斤顶根据分布位置分组，与相应的位移传感器（光栅尺）组成位置闭环，以便控制桥梁顶升的位移和姿态，同步精度为±2.0mm，这样就可以很好的保证顶升的同步性，确保顶升时盖梁、板梁。

下面小编就跟大家分享下施工桥梁顶升的时候需要留意哪些事项。千斤顶的安放要，不能歪斜。一起在千斤顶的上下双面要用油毛毡或用别的硬的纸板垫好。在油毛毡或硬纸板上再安放厚钢板。因千斤顶如直接与木井架或木横梁，因为顶升时顶力很大，易使千斤顶陷于木质中。

说明如下：1、固定支座安装的位置一般在梁的低端（纵横向），由于路面的连续性的需要，每片梁固定支座应设在同一侧，防止每片梁位移方向不一致造成桥面位移混乱。2、活动支座安装：假定梁的固定支座坐标为（0，0），梁长方向为X轴。

具体试顶如下：按实际顶升操作要求，在压杆操作相同的情况下，看千斤顶是否能起升到同一高度，合格后方可进入现场试顶。现场试顶具体如下所述严格操作，待梁体和支座脱离即停止操作，如果一小时内梁置无明显变化即说明合格，可进入实际换支座的操作。

桥梁承重更换的安全性不仅包括桥梁上车辆和行人的安全性，还包括桥梁本身的安全性。合理的概括和布局，准确的表达的传递，结构风格和色彩与相邻的协调，是美的主要元素。对于严重的桥梁项目，必须进行多方案比较，具体讨论技术的可行性、先进性和经济的公正性。

当梁体稳妥降落在临时支撑上之后，可采用手工工具将原有支座取出。支座取出应注意轻取轻放，避免

产生大的振动，同时严禁有物品碰撞到临时支撑和千斤顶，尽量保持原有支座下方垫石的完整性和承载能力。支座取出中如出现垫石局部的情况，可用聚合物砂浆进行修补找平。