

连续梁橡胶支座更换 孝感桥梁粘钢板加固维修 施工方法

产品名称	连续梁橡胶支座更换 孝感桥梁粘钢板加固维修 施工方法
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

3、桥墩检测需要查看桥墩有无破损，桥墩上面是否能够发现严重的缝隙，如果是轻微的裂缝也要采取措施将裂缝问题解决。4、桥墙检测这里所说的桥墙，指的是桥梁的两翼，我们需要查看翼墙是否有变形、倾斜的问题。5、照明检测桥梁内外部的照明设施都是后期人工设置的，在对桥梁照明设备进行检测时，不能放过任何角落，查看照明设备的可使用率和通电情况是否良好。

设备：现场施工光是靠人力是远远不够的，所依靠的就是先进设备，不jin能够解放大部分的劳动力，而且还能够在一定程度上工作效率，但是很多施工企业为了能够成本益，就选择那些陈旧的设备对付了事，实际上这是一种非常不负责任的做法，无论是对施工人员来讲还是对施工企业来讲。

其合计承载力为:150吨*6台=900吨 2.0倍* (693.37吨/2) =693.37吨,顶升要求。对于桥墩处相邻孔梁体单端分别同步进行顶升，计划采用12台150T薄型千斤顶,受力和桥台处相同,要求。

一些结构复杂的桥梁还会使用四氟滑板支座，在日常养护的时候要检查滑板是否完好，支座的是否超出了不锈钢板的范围。定期清理滑板与不锈钢板之间的泥沙，及时补充剂。盆式橡胶支座安装工艺：1、把锚柱安装在支座底板四角。

一般想要一个比较好的支撑力，也应该要注意看看怎么样才能够确保产品的，在购买这一种产品的时候，如果在品质方面不能够一定的保障的话，很有可能也就不能够让大家感到比较安心，所以说应该要注意去了解一下怎么样才能够确保品质方面并不存在一定的问题。

伊家河大桥，位于京台高速山东省枣庄段境内。T梁梁端支座处出现了沉降和扭曲，支座都存在不同程度的损坏，需进行顶升、检查、更换支座处理。2、施工方案2.1、工艺流程2.2、施工作业平台在贴近墩

(台)帽边沿全桥宽搭设平稳、牢固的工作支架，工作平台面距梁底约100cm，侧面设置工人的上下阶梯，平台两侧设置防护围栏以确保安全。