

河道拦水坝修补施工 滨州更换拦水橡胶坝 施工队

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 河道拦水坝修补施工 滨州更换拦水橡胶坝 施工队 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 300.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

橡胶坝目前高6m，单跨长176m，多跨长1135m，建于1980年的羊八井橡胶坝海拔4300多米，为海拔高的橡胶坝。橡胶坝的结构：橡胶坝主要由土建部分、坝袋及锚固件、充排水(气)设施及控制等部分组成，橡胶坝按严格要求规程进行，要注意坝袋内的充水(气)压力不能超过设计压力，以免坝袋爆破。

因此，为了保证橡胶坝工程的安全运行，水平，就需要对中存在的问题，及时发现，善于总结，日常做好橡胶的、修理及养护工作，把工程隐患在萌芽状态中。经常检查和定期检查，防止险情扩大化和带病运行。

橡胶坝的特点1.性能良好，且造价低廉橡胶坝的主要构成材料为橡胶制品以及高分子合成材料，具有以水挡水的特殊效果，因此橡皮坝的大规模运用，可以水利工程中水泥、钢筋、木材，砖结构能常规材料用量，从而造价成本。

机电设备。机电设备、线路是否正常，是否牢固；配电柜接线是否符合规范，绝缘设施配备是否齐全；安全保护装置是否准确可靠；指示仪表是否指示正确、接地可靠；建筑物和用电设备接地及防雷设施是否正常、接地可靠。

以临沂市小埠东拦河枢纽橡胶坝工程为例，其拦河坝上游流域面积达到了10910km²，可以说从其建成投入使用至今都未能对全流域洪水实施的监测和预报。除了洪水遗留问题之外，在坝袋运行规律方面也存在着一一些问题。

动力设备是否运转正常，管路有无堵塞和漏水现象，各阀门启闭是否灵活，电气设备是否安全可靠，供电线路、变压器、配电柜是否正常，接头是否牢固，安全保护装置是否准确可靠，指示仪表是否指示正

确，管道、闸阀等易锈件是否锈蚀等内容。