

# 大理石安装-大理石干挂-大理石施工-合肥大理石相关信息\_安徽-合肥...

产品名称	大理石安装-大理石干挂-大理石施工-合肥大理石相关信息_安徽-合肥...
公司名称	合肥百江建筑涂料涂装工程有限公司
价格	360.00/平方
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区临泉路
联系电话	400-0551-726 18225891877

## 产品详情

### 大理石施工准备与施工工具介绍

#### 一、施工准备

##### 1. 材料要求：

- 1) 石材：根据设计要求，确定石材的品种、颜色、花纹和尺寸规格，并严格控制、检查其抗折、抗拉及抗压强度，吸水率、耐冻融循环等性能。
- 2) 合成树脂胶粘剂：用于粘贴石材背面的柔性背衬材料，要求具有防水和耐老化性能。
- 3) 玻璃纤维网格布：石材的背衬材料。
- 4) 防水胶泥：用于密封连接件。
- 5) 防污胶条：用于石材边缘防止污染。
- 6) 嵌缝膏：用于嵌填石材接缝。
- 7) 罩面涂料：用于大理石表面防风化、防污染。
- 8) 膨胀螺栓、连接铁件、连接不锈钢针等配套的铁垫板、垫圈、螺帽及与骨架固定资产的各种设计和安装所需要的连接件的质量，必须符合要求。

##### 2. 主要机具：

1) 台钻、无齿切割锯、冲击钻、手枪钻、力矩扳手、开口扳手、嵌缝枪、专用手推车、长卷尺、盒尺、锤子、各种形状的钢凿子、靠尺、铝制水平尺、方尺、多用刀、剪子、勾缝溜子、铅丝、弹线用的粉线包、墨斗、小白线、笤帚、铁锹、开刀、灰槽、灰桶、工具袋、手套、红铅笔等。

3. 作业条件：

- 1) 检查石材的质量、规格、品种、数量、力学性能和物理性能是否符合设计要求，并进行表面处理工作。
- 2) 搭设双排架子处理结构基层，并作好隐预检记录，合格后方可进行安装工序。
- 3) 水电及设备、墙上预留预埋件已安装完。垂直运输机具均事先准备好。
- 4) 外门窗已安装完毕，安装质量符合要求。
- 5) 对施工人员进行技术交底时，应强调技术措施、质量要求和成品保护，尤其是架子拆除时，不得碰撞已完成的成品。大面积施工前先做样板，经质检部门鉴定合格后，方可组织班组施工。