

# 橡胶坝修补施工 南通拆除及安装橡胶拦水坝 施工队

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 橡胶坝修补施工 南通拆除及安装橡胶拦水坝 施工队          |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司                      |
| 价格   | 300.00/米                          |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥<br>施工周期:3-10天<br>施工队:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街                          |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008          |

## 产品详情

(3) 坝体工程。应注意坝袋表面有无破损；锚固件有无松动；坝肩及坝袋下游底板上有无异物；充排水设施有无异常现象；时刻注意坝袋高度，严禁坝袋超压运行。若磨损伤及外层帆布时,则采用与坝袋经、纬向强度相同的胶布进行补强、其尺寸要比磨损部位的周边大10cm以上，补强胶布周边粘贴封口条。

带水修补橡胶坝袋带水修补橡胶坝有以下几种。(1)插塞补救法。当出现小的孔洞时,若孔口直径小于6mm,可用塔式急救塞(橡胶塞)堵孔，防止漏水。2面积较大时,可采用钢板螺栓组合的钢板夹补法进行抢修,钢板尺寸大于破损处尺寸15cm以上,螺栓数目视具体情况而定,压板的形式有圆饼型或棱型等型式。

岁修：运行期间和汛后检查发现的工程损坏和其他问题，需对工程设施进行必要的整修和局部的。抢修：当工程及设备遭受突发性损坏，危及工程安全或影响正常运用时，应及时上报主管部门，由主管部门采取应急抢护措施。

但是纵观目前的国际橡胶坝市场，由于同兴建橡胶坝的技术被所垄断，橡胶坝数量至今已经有3000座之多。究其原因，除了橡胶工业发达的因素，还具you机械化程度高、工程水准高、工程设计以及制作水平高的优势，这值得进行学习与借鉴。

油、气、电、水路应经常检查，保持畅通、不渗漏，不定时检查并试运行，要保证随时启动发电，使电压、输出功率能达到额定值；电动机外壳应经常打扫，保持无尘、无污、无锈，电动机接线盒应防潮，压线螺栓无松动，轴承良好，无松动、磨损；各种输电线路应防止漏电、短路、断路及虚连等现象，线路接头应连接良好；定期测量。

