

预制拱形骨架模具施工材料-现浇拱形骨架模板操作步骤-佰程模具

产品名称	预制拱形骨架模具施工材料- 现浇拱形骨架模板操作步骤-佰程模具
公司名称	保定佰程模具制造有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:佰程 可售卖地:全国 规格:可定制
公司地址	清苑工业园区
联系电话	15075212345 15075212345

产品详情

[预制拱形骨架模具施工材料-现浇拱形骨架模板操作步骤-佰程模具](#)

预制拱形骨架护坡模具施工所需材料必须通过实验室检测合格后才可以使⤵用。预制拱形骨架护坡模具的主要材料是水泥、砂、片石等。砂子的含泥量不超过 2%；水泥需符合安定性、强度、标准稠度(测凝结时间)三大指标规范要求；因预制拱形骨架护坡模具构件防护厚度在 40 cm 左右，所以选择片石厚度应在 30 ~ 35 cm 之间，且片石要密实、无裂缝、不易风化、抗压强度在 30 MPa 以上。

1) 拱形骨架护坡钢模具、现浇拱形护坡模具砌筑前，应在砌体外将石料上的泥垢冲洗干净，砌筑时保持砌石表面湿润

2) 拱形骨架护坡钢模具、现浇拱形护坡模具采用坐浆法分层砌筑，铺浆厚宜3cm ~ 5cm，随铺浆随砌石，砌缝需用砂浆

填充饱满，不得无浆直接贴靠，砌缝内砂浆应采用扁铁插捣密实；严禁先堆砌石

块再用砂浆灌缝

3) 拱形骨架护坡钢模具、现浇拱形护坡模具上下层砌石应错缝砌筑：砌体外露面应平整美观，外露面上的砌缝应预留约

4cm深的空隙，以备勾缝处理；水平缝宽应不大于2.5cm，竖缝宽应不大于4cm

4) 拱形骨架护坡钢模具、现浇拱形护坡模具砌筑因故停顿，砂浆已超过初凝时间，应待砂浆强度达到2.5MPa后方可继续

施工；在继续砌筑前，应将原砌体表面的浮渣清除；砌筑时应避免振动下层砌体

5) 拱形骨架护坡钢模具、现浇拱形护坡模具缝前必清缝用水冲净并促持缝内湿润，砂浆应分次向缝内植塞立