

挖掘机打桩锤 打拔桩机厂家 东奕机械

产品名称	挖掘机打桩锤 打拔桩机厂家 东奕机械
公司名称	无锡市北奕挖掘机配件制造厂
价格	128888.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:定做 产地:广州
公司地址	无锡市惠山区洛社镇双庙村（住所）
联系电话	13316170192 13316170192

产品详情

挖掘机打桩机图片 打拔

振动打桩机内置两只偏心轴，采液压马达驱动，产生高速旋转及垂直激振力，透过减振橡胶块后，维持一定的振幅，能够应付各种类型的土质与打桩要求。

振动打桩机的施工工艺：

桩机装配：桩机进入现场后按使用说明书的安装顺序和吊装机具安装。

- 1、铺枕木，间距为1米，放出轴线方位，准确安放滑移管。
- 2、安放底盘前后两部分于地轮上，然后固定地轮卡板使底盘前后两部分与地轮(滑移管)连为一体。
- 3、安置底盘中部分与前后二部之间。
- 4、整个底盘连接安装完毕，再安装操作台、主卷扬机、移架卷扬机、竖架滑轮组、加压滑轮组、蜗轮减速箱、电器、液压控制箱等除立柱外所有的固定在底盘上的零部件。
- 5、根据沉桩深度，参考前述选取立柱的节数，连接立柱及顶部滑轮。
- 6、立柱与底盘及固定其上的部件安装完毕之后，通过立柱盘与底盘上的立柱支承连接固定，立柱顶部提高到水平以上位置，下部全部用枕木支承。

7、安装人字拔杆躺卧立柱上，然后安装抬梁与人字拔杆上。

8、连接好斜撑后，将其一端固定在撑杆上铰链处(上)，然后将撑杆与抬梁导轮就位。

国四产品此次新增了延迟熄火的功能，即发动机在即将熄火时，会延长工作一段时间再停止运行，其目的是为了保护尿素喷嘴，避免其因为温度过高而影响使用寿命。

所谓延迟断电，指的是发动机在即将停止工作时，会将尿素管及后处理装置中的尿素溶液回抽至尿素箱内，回抽过程会伴随指示灯的亮起与熄灭，直至指示灯熄灭，也就是回抽过程结束，才可以切断电源。整个过程持续1-2分钟，目的是保护后处理系统，避免尿素溶液残存在尿素管当中，由于天气寒冷而导致尿素管破裂的情况。