

桥梁伸缩缝更换堵漏胶条 金华更换施工伸缩缝防水胶条 施工队

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 桥梁伸缩缝更换堵漏胶条 金华更换施工伸缩缝防水胶条 施工队 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 60.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

但是这种缝的使用寿命不长，缺点也比较多：1、橡胶板本身强度不高，抗疲劳性能差，自身易断裂，虽然单个橡胶条内加钢板了单体的强度，但单体之间的联接凸槽处无法添加钢片，约90%以上时从哪里开始的。4、施工中橡胶板安装不妥帖，平整度差，局部受力大造成损坏。

4、混凝土养生及橡胶带安装：混凝土浇筑初凝后即进行覆盖土工布或旧毛毡或麻袋等起到保水保护,终凝后应及时进行洒水养生,保持以确保混凝土进行足够的水化固结达到设计强度要求。在混凝土强度达到50%以上后,方可进行橡胶带的安装。

必要时可涂抹少许肥皂水以利嵌入桥梁伸缩缝橡胶止水条安装应平整，长度适当，并做到整洁，外表美观，顺畅；将橡胶密封带伸展开，然后平顺到型钢缝隙中，再利用扳手撬杠拨动橡胶密封带顶部使之嵌入型钢的凹槽中就可以了。

如果能解决U型锌铁皮的制作及安装问题，II型U型锌铁皮伸缩缝还有一定的前途，毕竟它的造价低廉，仅为毛勒缝等刚性缝造价的20%左右。这种伸缩装置目前已被彻底淘汰。1.3橡胶伸缩缝：主要有平放橡胶条、立放橡胶条、橡胶板式伸缩缝三种。

另外，上盖钢板在重型荷载的反复作用下易发生翘曲变形，从而使其上铺装层先发生局部而整条缝的。根据现场修补资料统计，盖板上沥青砼的摊铺厚为7-11CM，超过此范围将影响II型伸缩缝使用寿命。