

更换施工桥梁伸缩缝胶条 海西伸缩缝止水带更换 施工队

产品名称	更换施工桥梁伸缩缝胶条 海西伸缩缝止水带更换 施工队
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

锯缝线以外的沥青路面,仔细用塑料布覆盖并用胶带纸封好,以防锯缝时产生的石粉污染路面。2、伸缩装置的加工与保存2.1材料及加工:伸缩缝需要的材料包括橡胶、钢材、钢筋等,这些材料必须符合相关文件的规定。同时,伸缩缝浇筑所采用的混凝土必须用C50的水泥混凝土,还要加入适当的外加剂,保持坍落度小于2厘米,除此之外,伸缩装置还应按照设计图纸规定的材料类型、长度等要求进行装配。

要确保每个位移箱、锚环均与预埋筋焊接牢固;焊接完成后,即可及时缝宽锁定钢片。如果在施工时伸缩缝宽不符合安装温度的要求,可先将一根边梁和预埋筋焊接固定,再从中间向两端逐步割除固定锁片,好间隙和高度后再时行焊接,但应注意锁片后缝宽的均匀,中梁与边梁的平行。

在维修更换中,养护人员先利用氧焊枪对损坏的橡胶条部位进行高温加热处理,使橡胶条与伸缩缝钢梁自行脱离,然后将损坏的橡胶条,再对伸缩缝钢梁内的垃圾杂物及残留的橡胶条进行清理;在此基础上,用油脂均匀涂抹钢梁两侧凹槽,将好的新橡胶条平放于安装位置用专用工具将橡胶条嵌进钢梁凹槽完成封闭。

所用植筋常会选择植筋胶或者环氧树脂然后借助钻孔开始植筋,在这时钻孔的深度不能比15厘米小,且植筋钻孔时还需注意不能把梁端钢筋损坏掉或者梁端上面的砣出现掉块现象。3、对两边混凝土进行浇筑:施工人员经常会选择C50号钢纤维混凝土进行浇筑。

伸缩缝橡胶条的施工工艺1、旧橡胶条割除(1)、现场踏勘橡胶条破损情况并拍照记录,确定割除范围,为橡胶条接口,应尽量更换段落,并用记号需割除断面;(2)、清理表面,先用壁纸刀沿割除断面隔断橡胶条,再沿伸缩缝方向将橡胶条切割为二,分段橡胶条,难以的继续切断,直至清理完槽口内全部残留物。

同时，之前要用足够的施工标志牌进行车流与作业区的区别。安装时，一定要保证伸缩缝和桥梁结构缝两者的中心线在一条直线上，并使其顺缝向和垂直缝向的顶面标高与设计的标高一致，然后才可以根据图纸要求进行水平钢筋的横向联接。