

# 临沧三维植被网 三维网矿山绿化 高速路边坡绿化

产品名称	临沧三维植被网 三维网矿山绿化 高速路边坡绿化
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	1.30/平方米
规格参数	品牌:众汇 型号:EM2、EM3、EM4 产地:山东
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

## 产品详情

三维植被网-益文新型材料为大家介绍宜春市三维植被网,吉安县三维土工网垫,期待通过我们详细介绍对你了解市场也有帮助,

三维植被网生产商讲工程施工维护保养如下所示:

### 1、护坡梳理

消除工作台面脏物及松脱岩块,对边坡拐角处及坡屋顶的边角开展修复,使其呈弧型,尽量将工作台面整齐,以利于玻纤格栅与边坡的高效融合,与此同时加上工作台面绿化作用;假如边坡岩层总面积比较大,需要在坡表面铺装一层细底土,并轻轻地夯实,为草、灌植物给予醉基本的生活环境。

### 2、钉设网垫

在坡屋顶及坡角处各自基坑开挖宽20cm、深30cm的管沟,将玻纤格栅铺装于沟内,并且用方木柱(方木柱间距为100cm)固定不动并回填土压实,然后从坡屋顶由上而下铺装玻纤格栅,其横纵向锚固长度不可低于20cm,并沿竖向每过100cm用U型钢钉固定不动(钢筋搭接位置必须确定),其斜向间距为100cm,从而使玻纤格栅紧靠边坡不能有悬在空中褶子状况,待玻纤格栅铺装完成后再播撒草种。

### 3、回填

三维土工网垫固定不动后，选用原来地面土开展回填土，并分2~3次人力抛撒在边边坡坡度表面，回填土直到遮盖网包。每一次抛撒完成后，在抛撒土壤分层表面机械设备浇灌，机械设备浇灌时，水流要分散化，浇水量不可以过多，避免出现产生新回填遗失，目地使回填土的土壤层天然地基沉降，并需要进行适当压实，防止一部分新回填层与三维网摆脱。规定回填土后边坡整齐，无网包显出。选用的土颗粒物均称，显粉状，无石头与其它脏物存有。