

山东强夯地基 德翔货源充足 强夯地基工程

产品名称	山东强夯地基 德翔货源充足 强夯地基工程
公司名称	德州德翔地基基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州经济开发区
联系电话	15965221800

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州德翔地基基础工程有限公司

操作强夯地基作业时需要注意的安全事项：

事项1、强夯机驾驶室必须装安全网。

事项2、夯点就位后必须离地500mm内稳锤，以检查制动带（闸带）抱紧情况和龙门架支承稳定情况。

事项3、挂钩的人员必须等吊钩停稳后才到锤上挂钩。

事项4、挂钩人员手扶的地方必须在钩头旋转区以外。

事项5、指挥人员必须随时随地检查发现吊车不安全状态和不安全环节，强夯地基工程，包括一些安全隐患等。

强夯地基地基施工后查验的方法：

方法1、强夯地基地基竣工后对地基结构承载力以及数量的检测，承载力查验选用于原位查验和室内土工查验，山东强夯地基，数量的检测要根据当地的建筑物杂乱程度和技术人员选用查验方法。方法2、载荷实验，载荷实验是指强夯地基地基通过技术人员选用实验方法是荷载实验，也就是对强夯地基地基承载力和变形模量。希望以上的讲解，厂房强夯地基，您有所收获，强夯地基厂家，感谢您的支持。

我们在强夯施工时需要注意的事项：

事项1、强夯施工相较于其它的施工要求会更为严格，一般来说强夯作业的场地施工前必须平整，且其具体的作业区域还必须设有警戒标志或围栏，严禁非作业人员进入。

事项2、虽然很多的工地在进行施工前都会进行以上工作，但是很多工厂在设立警戒标志或围栏的时间却在强夯施工后，这对于整个工程而言是具有一定危险性的。

事项3、除此以外，应该在不影响司机视线的情况下在吊锤机械驾驶室前设防护网，且进行工作时佩戴防护镜，防止弹石。

山东强夯地基-德翔货源充足-强夯地基工程由德州德翔地基基础工程有限公司提供。德州德翔地基基础工程有限公司在工程、建筑起重机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，德翔强夯一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：徐经理。