

# 现浇墙模板 现浇防撞墙模板 正确施工

产品名称	现浇墙模板 现浇防撞墙模板 正确施工
公司名称	清苑县南阎庄润达模具机械加工厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:润达 型号:支持定制 产地:保定
公司地址	保定市七一路河大新校区东行1公里
联系电话	0312-8100656 13315438000

## 产品详情

作为公路建设中必要的部分通过现场浇注的方式去修建，其他方式施工虽然也可以完成，但是墙体质量以及墙体结构没有保证，不能够确保可以满足市场的施工要求，所以说目前选择模具灌浆作业是比较合理的方式。

公路防撞墙模板的使用比较简单，将两块模板通过顶部的拉杆设计调节完成后开始继续常规的刷油与灌浆工作，墙体浇注一般都是五十米起步施工，在灌浆时要确保侧板的拼装稳定，顶部的拉杆既可以起到加固模具的效果，也能够为模具带来更强的抗压能力，这样在长时间的灌浆、震动过程中模具不会出现变形问题影响墙体的浇注质量。

防撞墙模具放置时间,夏季大约24小时左右,冬季一般放置2-3天。防撞墙模具放置时间夏季5-8小时,冬季一般在12小时左右,相对来说钢模具的脱模时间比较短,而塑料模具的脱模时间比较长一些,脱模以后在模具里轻轻喷少量机油或脱模剂以便下次易脱模。