

# 烤漆电动吊篮外墙施工山东吊篮厂家

产品名称	烤漆电动吊篮外墙施工山东吊篮厂家
公司名称	宁津县宝铎商贸有限公司
价格	42000.00/台
规格参数	品牌:汇洋 型号:zlp630 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县华府酒店705室（注册地址）
联系电话	19906379720

## 产品详情

一、高处作业电动吊篮的布置方法 1.电动吊篮平面布置 电动吊篮沿建筑物周边连续安排。实际装置时，必需根据施工单位具体要求对电动吊篮数量及平台长度尺寸进行适意的调整，以充分地满足装饰作业面需要。 2.电动吊篮悬吊平台内侧与墙面的正常间隙为1530cm挑板位置间隙应稍小一些，以尽可能满足完成墙面的施工。采光井、转角阳光窗及其它挑板位置若已装电动吊篮不能完全满足作业面要求，则在能利用电动吊篮进行施工的局部施工完毕后，移动该吊篮或移动相邻的电动吊篮，达到满足作业面要求。

二、高处作业电动吊篮的验收 1.装置过程中，工人班组对每一道工序进行自检，确认合格再继续下一道工序。检查并确认电气线路接线正确、平台及悬挂支架各连接件齐全可靠。点动控制箱按钮，检查电器元件、电机及制动器工作是否正常。检查平安锁锁绳及松绳工作是否正常。 2.电动吊篮安装完毕，先经装置班组检查和试运转调试，自检合格后形成记录，再通知项目部管理人员及相关人员进行检查验收。依照国家规范《高处作业吊篮》GB19155-2003及相关规定，对吊篮所有零部件及连接情况等进行检查，并对电动吊篮进行运转试验，检查葫芦及安全装置的工作情况。经验收合格后，项目部代表及相关人员在电动吊篮装置验收表上签字确认。 三、高处作业电动吊篮的装配

1.电动吊篮装配过程与装置过程正好相反，先装的后拆，后装的先拆。 2.电动吊篮拆卸的主要流程是降落悬吊平台着地 钢丝绳完全松弛卸载 装配钢丝绳 撤除电气系统 解体平台 取平衡重 解体悬挂支架 资料清理。 3.装配过程注意事项

1必需按工作流程进行装配，特别注意平台未落地且钢丝绳未完全卸载之前，严禁进行平衡重的撤除。 2 装配过程工具及配件等任何物件，均不得抛掷，尤其注意钢丝绳、电缆撤除时不得抛丢，而必需用结实麻绳拽住，从高处缓慢放松，或收上屋面再转运下地。

3装配作业对应的下方应设置警示标志，专人负责监护。

4电动吊篮上部所有资料装配后均应放置平稳，不得靠墙立放或斜放或于临边放置。