

方格护坡块模具 预制小型网格状护坡 塑料材质

产品名称	方格护坡块模具 预制小型网格状护坡 塑料材质
公司名称	保定市飞皇模具制造有限公司
价格	10.00/件
规格参数	材质:PP/ABS 周转次数:200次 生产周期:3天
公司地址	保定市北市区东金庄乡后辛庄村村西
联系电话	19933355533

产品详情

方格护坡块模具的使用是为了能够让制作出来的方格块预制件更好的满足工程需求，通过模具制作出来的方格块其实多数都是用到护坡工程中去的，可以进行单独施工也可以配合着其他的护坡预制件或者是护坡设施同步施工。在施工之前方格块需要提前进行预制件加工，实心方格块模具需要选择可靠的预制工厂完成加工，在预制生产的同时，工人需要携带着相关的生产资料去到现场，将图纸与现场的一些情况进行核对，例如说需要施工的护坡坡度测量以及土质检验，这些都是施工前必备的准备工序。通常实心方格块模具的操作时间一般都是在三到五个小时左右，并且在泥浆凝固后还需要进行为期一周的洒水养护工作，等到实心方格块彻底硬化后就可以运送施工。一般这些实心方格块都是需要在进行护坡施工的边坡位置进行埋放，常见的施工方式是与拱形骨架配合进行施工，而且实心的方格块在后期的施工作用非常明显，用于减少水土资源的流失其实是一个不错的选择。