

漯河工艺样板 优良建材可量尺定做 工艺样板设计

产品名称	漯河工艺样板 优良建材可量尺定做 工艺样板设计
公司名称	河南优良建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市睢县湖东路御府公园
联系电话	15565834666 15565834666

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南优良建筑工程有限公司

复杂节点处放样

工艺说明:在多梁交叉或梁柱接头等复杂节点处，可采用BIM等软件进行软件放样，方便节点处模板支设。

)梁柱接头钢筋优化

工艺说明：梁柱接头配筋较多，漯河工艺样板，存在梁钢筋无法从柱立筋间穿过的现象，优化方案为按照1:1的比例进行电脑放样，并与设计沟通，将部分柱主筋调整到二排。直径小的钢筋用大直径钢筋代换。部分无法代换的梁，工艺样板定制，调整一、二排钢筋的数量。施工准备工作

- (1) 技术准备：已进行技术交底，标高、轴线、模板等已进行技术复核；
- (2) 商品混凝土准备到位，保证不间断浇筑；
- (3) 主要施工机具准备到位；

(4) 在浇筑混凝土前，工艺样板设计，木模板应浇水湿润，但模板内不应有积水；

(5) 完成钢筋隐蔽验收和安装预留预埋等相关工作；

(6) 并已办理浇筑申请表和配合比。 次数用完API KEY 超过次数限制

模板安装 - - 轴线偏移大，爆模，后期剔打

原因分析

短肢墙（柱）纵向筋浇筑砼后未及时扶正、校核，预拌砼流动性过大，工艺样板厂，从而使模板的侧压力过大，梁侧模板支撑不牢或间距过大，爆模钢筋位移，剔打钢筋外露。

防治措施

短肢墙（柱）纵向伸出楼面部位应增加不小于二道箍筋，浇筑砼后及时用钢尺校核轴线尺寸，钢筋偏移的立马扶正。 梁侧模板支撑间距应控制在400以内，板主、次龙骨应支撑在梁侧模上。 爆模使砼构件截面增大，剔打时严禁将主要受力筋剔出，如主要受力筋外露必须采取碳纤维加固处理。

次数用完API KEY 超过次数限制

梁柱接头

工艺说明:柱墙混凝土强度等级大于等于梁板混凝土强度2个等级时，采用密目钢丝网栏堵，防止高低强度混凝土混交。

(4)混凝土回弹

工艺说明：对浇筑完成满7天的同一批次的竖向结构须进行混凝土回弹，测区数为10个。计算方法应依据《现场回弹7天龄期混凝土构件推定600度混凝土强度的管理规定》执行。(2)混凝土养护

工艺说明：对已浇筑完毕的混凝土，应在12h后加以覆盖和浇水。楼板夏季高温时宜用塑料布覆盖严密，并保持塑料布内有凝结水，或用麻袋片覆盖增加浇水次数并要保证表面湿润，严防混凝土裂纹的出现。砼养护时间不得少于14天。 次数用完API KEY 超过次数限制

漯河工艺样板-优良建材可量尺定做-

工艺样板设计由河南优良建筑工程有限公司提供。河南优良建筑工程有限公司是河南 商丘 ,建筑图纸、模型设计的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在优良领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创优良更加美好的未来。同时本公司还是从事建筑质量样板间，建筑工法样板，河南质量样板的厂家，欢迎来电咨询。