

成品支架 江西图揽生产抗震支架 管廊成品支架

产品名称	成品支架 江西图揽生产抗震支架 管廊成品支架
公司名称	江西图揽金属科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山二路635号0003综合车间
联系电话	18079124446 18079124446

产品详情

抗震支架的前期安装准备工作主要有以下六点：

- 1、对安装人员进行安装技术交底；
- 2、在每个屋顶相应位置搭设卸料平台及人员走道，在屋面铺设散料通道，避免对屋面造成损坏。对屋面排水系统进行清理，避免雨季水流不畅，造成不必要的损失；
- 3、施工前对屋面进行核实，如遇到和设计不符合，成品支架厂家，根据设计及设计交底进行相应调整。抗震支架按照设计图纸中标识的基线位置测量放线，并控制每个方阵的直角方向；
- 4、核算设计图纸，计算出各区域的支架导轨、配件及组件的使用量，按照区域数量及施工流程分批上料；
- 5、抗震支架外观及保护层应完好无损，去除支架构件上的泥沙，灰尘及污渍，风管成品支架，保持支架构件的干燥、整洁；
- 6、查验支架构件有无明显弯曲变形，禁止使用不满足安装要求的构件；
- 7、抗震支架及组件按照各区域用量运至屋顶后，及时安排人员分散到位。

管道系统抗震支架的设计范围有以下几种：

(1) 冷热水、消防、空调等管道系统抗震设计范围：悬吊管道中超过1.8KN的设备；(1.8KN=1.837吨)

。大于等于DN65以上的生活给水、消防管道系统。

(2) 空调、通风管路系统抗震设计范围：所有直径大于等于0.7m的风管系统；

所有矩形截面积大于等于0.38m²的矩形风管。

(3) 电力系统管道及电缆桥架系统抗震设计范围：内径大于等于60mm的电气配管；

重力大于等于150N/m的电缆桥架、电缆梯架、电缆线盒、母线槽。

介绍几种管廊抗震支架不同工况的施工方法

一、当碰上施工中管线比较多时，会引起管线过管廊时出现标高不足情况，再加上管线布置过密后还会影响施工操作空间和以后支架的检修；为了有效解决这种情况的发生，在进行施工管廊抗震支架时就要能进行充分考虑这些因素，可以设计将部分管线进行修改或者尽量对管线的走道宽度适当加宽，以能有效保证顺利施工管廊支架。二、当碰上管廊中还存有弱电线槽和水管等大管线时，管廊成品支架，在施工管廊抗震支架时就还需能够充分考虑这些因素，能够在施工中能够综合管线实际情况进行统一的布置，成品支架，以能达到施工后的整体美观性。三、当碰上施工环境管线综合性强时，在进行施工管廊抗震支架时候就还要能够对原有管线优化，先让原有管线变得布局合理和整齐后再进行施工，这样也才能在保证施工质量基础上还能达到一定美观性；尤其现场施工人员在施工中要能从规范角度和施工单位角度、产品厂家安装工艺角度等方面进行考虑，来保证施工后的可操作性和美观度。

成品支架-江西图揽生产抗震支架-管廊成品支架由江西图揽金属科技有限公司提供。江西图揽金属科技有限公司在紧固件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，江西图揽一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：李先生。