

# 合肥三轴搅拌桩施工 安徽至联|质量保障

产品名称	合肥三轴搅拌桩施工 安徽至联 质量保障
公司名称	安徽至联锐锋建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县石塘镇石塘社区新桥街268号
联系电话	18326627218 18326627218

## 产品详情

总则：工程监理改建工程项目中，大部分软土地基处理采用湿喷桩进行加固处理。湿喷桩是利用水泥或水泥系材料为固化剂，通过的深层搅拌机械，在地基深处就地将原位土和固化剂强制搅拌，形成水泥土圆柱体。由于固化剂和土之间产生一系列物理化学反应，使圆柱桩体具有一定的强度，三轴搅拌桩施工，桩体周围的土得到部分改善，组成具有整体性、水稳性和一定强度的复合地基，从而提高地基承载力，减少地基不均匀沉降，达到加固地基的目的。

在12小时内采取补喷处理措施，并将补喷情况填报于施工记录内。补喷重叠段应大于100cm，超过12小时应采取补桩措施。现场施工人员认真填写施工原始记录，记录内容应包括:a施工桩号、施工日期、天气情况;b喷浆深度、停浆标高;c灰浆泵压力、管道压力;d钻机转速;e钻进速度、提升速度;f浆液流量;g每米喷浆量和外掺剂用量;h复搅深度。

水泥浆拌和时间不得少于3分钟，制备好的水泥浆不得离析、沉淀，水泥浆存放时间不得大于2小时，否则应予废弃。已制备好的水泥浆在倒入浆池时，应加筛过滤，以免浆内结块。喷浆搅拌提升，搅拌轴下钻到设计深度后，开启灰浆泵，按先前确定的速度（档位）均匀的边喷浆边提升；为了保证桩的完整性，应严格控制喷浆停浆时间，开钻后要连续作业，严禁在尚未喷浆的情况下进行提钻作业。

合肥三轴搅拌桩施工-

安徽至联|质量保障(图)由安徽至联锐锋建设工程有限公司提供。安徽至联锐锋建设工程有限公司是安徽合肥,钢结构的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。

在安徽至联领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽至联更加美好的未来。