

## 现浇边沟塑料模板 多家施工单位采用 ABS材质注塑

产品名称	现浇边沟塑料模板 多家施工单位采用 ABS材质注塑
公司名称	保定市飞皇模具制造有限公司
价格	50.00/件
规格参数	材质:PP/ABS 周转次数:200次 生产周期:3天
公司地址	保定市北市区东金庄乡后辛庄村村西
联系电话	19933355533

### 产品详情

现浇边沟塑料模板的外观其实是很多施工单位所看中的，这里的外观不不仅仅是指模板的美观与色泽这两方面，还有加强筋的分布情况，模板的形状以及整体的光滑度。加强筋其实是钢模板的筋板，不同的是筋板是采用钢板切割焊接，而塑料模板的“筋板”则是在生产的时候与模板一起制作成型，也是采用同样的生产原料进行加工，加强筋的作用同样也是提供给桥梁现浇边沟模板一定的抗压支撑，保证塑料模板在多次灌浆时依然能够面对灌浆的压力。模板的形状直接决定了完成现浇边沟的形状，因为模板的使用原理就是根据自身的形状以及尺寸来完成预制件的加工，如果模板的形状出现了差别，或者是与其他模板不同，自然制作完成的桥梁现浇边沟就是不合格的，无法进行施工。而模板的光滑度决定了脱模时是否便利，试想一下一块粗糙的模板，内里坑洼不平并且有着很多的凸点，注入泥浆后即便是可以顺利完成桥梁现浇边沟的制作，但是脱模时由于过于粗糙，与凝固的桥梁现浇边沟模板会产生较大的摩擦力。