

渗透型水泥基硅岩板设备全自动硅质聚苯板生产线运行流程

产品名称	渗透型水泥基硅岩板设备全自动硅质聚苯板生产线运行流程
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:精工 型号:渗透 规格:1400*150
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

产品详情

渗透型水泥基硅岩板设备全自动硅质聚苯板生产线运行流程

渗透板设备生产线主机又可细分为传动吸附皮带、下料器和真空箱三部分。以普通苯板为材料通过硅质聚苯板设备把无机防火材料渗透入板材内部并形成一种保护膜，在高温和火焰中无黑烟、无明火、无滴落。硅质板设备将传统的白色EPS板加工而成的改性聚苯板。硅岩板设备通过对传统成型的EPS保温板进行聚合渗透技术二次改性。真空吸附流水线采用负压渗透方式将防火料穿透泡沫苯板，从而达到提高板材防火。硅岩板增强剂作用增加耐折强度及耐水性能，防止开裂。

水泥基渗透板设备以EPS为基板。渗透板采用的技术是“颗粒防火隔离膜”，着火面碳化，无纵、横向明火蔓延，离火即自熄，无阴燃，无燃屑滴落。渗透板设备关键由调料、真空泵吸附生产流水线和真空泵分离出来三部分构成。