

投标书编写 黄南做标书的公司 全国接单加急出稿

产品名称	投标书编写 黄南做标书的公司 全国接单加急出稿
公司名称	河南狐域规划设计研究有限公司
价格	540.00/份
规格参数	品牌名称:狐域咨询 服务类型:工程标/采购标/服务标 交付方式:电子版或纸质版
公司地址	郑汴路60号恒泰国际A座2119
联系电话	19937767345 19937767345

产品详情

狐域咨询是一家集编写黄南标书制作、黄南代做标书、黄南项目可行性研究报告，黄南项目资金申请报告、黄南商业计划书等于一体的综合服务机构；为单位或个人招投标、项目立项、土地审批、资金申请、等事项服务，是从一家编制符合国际惯例的黄南可行性研究报告、黄南商业计划书、黄南项目申请报告、黄南项目建议书、黄南资金申请报告、黄南投资价值分析报告的公司。

墙面脏：主要因为铺贴完成后，没有及时将墙面清洗干净，贴砖用水泥膏粘着砖面，以及擦缝时没有将多余白水泥浆彻底清干净。此时可用棉纱稀盐酸加10%水刷洗，然后用清水冲净即可。

(3) 乳胶漆工程

1) 透底：产生原因是涂层薄，因此刷乳胶漆时除应注意不漏刷外，还应保持乳胶漆的稠度，不可随意加水过多。有时磨砂纸时磨穿腻子也会出现透底。

1) 接槎明显：涂刷时要上下顺刷，后一排笔紧接前一排笔，若间隔时间稍长，容易看出接头，因此大面积涂刷时，应配足人员，互相衔接。

3) 刷纹明显：乳胶漆稠度要适中，排笔蘸漆量要适当，多理多顺防止刷纹过大。

4) 刷分色线时，施工前认真划好粉线，用力均匀，起落要轻，排笔蘸漆量要适当，从上至下或从左至右刷。

5) 涂刷带颜色的乳胶漆时，配料要合适，保证独立面每遍用同一批涂料，并且一次用完，保证颜色一致。

5.5 成品保护措施

5.5.1防水施工

(1) 施工人员应掌握好作业顺序，减少在已施工的涂层上走动，也不能在防水层上堆放物品。

(1) 防水涂膜固化后，应及时做保护层。

5.5.1模板工程

(1) 坚持每次使用后清理板面，涂刷脱模剂。

(1) 按楼板部位层层复安，减少损耗。

(3) 材料应按编号分类堆放。

钢筋工程

(1) 钢筋加工

1) 各类型钢筋半成品，应按规格。型号。品种堆放整齐，挂好标志牌，堆放场所应有遮盖，防止雨淋日晒。

1) 转运时钢筋半成品应小心装卸，不应随意抛掷，避免钢筋变形。

(1) 钢筋安装成型钢筋、钢筋网片应按指定地点堆放，用垫木垫放整齐，防止压弯变形。

1) 成型钢筋不准踩踏，特别注意负筋部位。

3) 运输过程注意轻装轻卸，不能随意抛掷。

4) 成型钢筋长期放置未使用，宜室内堆放垫好，防止锈蚀。

5.5.4混凝土工程

一般混凝土工程：

(1) 混凝土浇筑期间，及时校对预留伸出钢筋或埋件位置。

(1) 已浇的楼板混凝土强度达到1.1MPa后才准在楼面上进行

(3) 侧面模板应在混凝土度能保证其棱角不因拆模而受损坏时，方可拆模。

(4) 不能用重物冲击模，不准在梁侧板或吊板上蹬踩。

(5) 使用振动棒时，注意不要触碰钢筋与埋件、预埋螺栓、暗管等，如发现变异应及时校正。

(6) 雨期施工应备有足够的防御措施，及时对已浇筑的部位进行遮盖。下雨期间，应避免露大作业。