

尾坝矿垃圾填埋场HDPE土工膜

产品名称	尾坝矿垃圾填埋场HDPE土工膜
公司名称	山东德旭达土工材料有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	品牌:德旭达 材质:HDPE 产地:山东德州
公司地址	山东德州经济开发区北辰路
联系电话	0534-8823019 13953440322

产品详情

尾矿坝防渗土工膜施工是场地地基处理

铺设HDPE土工膜前应会对铺设基底进行全面检查，铺设基底应坚实、平整，垂直深度25mm内不行有树根、瓦砾、石子、混凝土颗粒、钢筋头、玻璃屑等有可能损伤土工膜的杂物。用轮压实机压实以除去车印、脚印和地面凹凸。别外，大于12mm的地面凸起也要铲碎或压实。HDPE土工膜铺设于回填土上时，其回填土的压实度不应小于95%。

尾矿防渗土工膜场地地基应无渗水、淤泥、积水、有机物残渣和有可能造成环境污染有害物质，基底拐角处应圆滑，一般情况下，其圆弧半径不应小于500毫米。

HDPE土工膜在铺设中，应避免产生人为的折皱。尾矿库防渗膜在铺设HDPE土工膜时，应根据当地气温变化幅度和HDPE土工膜的性能要求，预留出温度变化引起的伸缩变形量，另外根据现场地形和土工膜铺设的情况应预留土工膜的伸缩量，以适应地基不均匀沉降。

尾矿HDPE土工膜铺设后，应尽量减少在膜面上行走，搬运工具等，凡能对HDPE土工膜造成危害的物件，均不应放在土工膜上或携带在土工膜上行走，以免对HDPE膜造成意外损伤。

HDPE土工膜锚固须根据设计进行施工，工程中地形较复杂的地方，施工单位提出其它的锚固方式，应征得设计单位和监理单位的同意后方可进行。