

河道护坡绿化生态袋

产品名称	河道护坡绿化生态袋
公司名称	山东德旭达土工材料有限公司
价格	1.30/条
规格参数	规格:40x80cm 颜色:墨绿色 产地:山东德州
公司地址	山东德州经济开发区北辰路
联系电话	0534-8823019 13953440322

产品详情

生态袋护坡施工：

1、应用工具是铲，手推车，花布，标线，装袋机，四脚水平、卷尺，压土机(夯实机)，扫帚，现场，手提缝纫机

2、现场处理：挖掘平整场地，使所有现场可以体现在结构设计图上边。不必损坏掉别的基石的原材料，打好基础，使基础足够地严密，降低墙体沉降。挖掘范围需要充分地宽，以容下生态袋填埋处理，和规定的加筋网长度。假如需要，可以依照在工程文件中规定的一样修建一个填埋处理沟渠。特别注意把挖掘的材料放到一个方便的区域，这些材料可用以填充袋子。

3、适当的地基平面：地基不需要是平面。只需有一个大致地基平面。特别注意在外墙面后边的排水区并非必要的，是因为外墙面是可渗透性的。外墙面的渗透性依据对根部范围的水合作用降低了静水压力，协助保持了植被。

4、装封袋子

在工程施工现场填装袋子，把运输和处理花费降低到小。为降低生态袋内填充物，可以应用装袋机。

依据现实需要，适当的袋内填充物(少含15%的土壤)包括：现场，表土，碎石，土壤，的混合物

5、底端安装

一旦表层浮土被搬走并适当地整理平整，就可以埋进放置已填满砾石(级配2-4厘米)生态袋去建立底端层，埋深为1/8坡高。从前边到后边拉平袋子，可使生态袋一个接一个排列。底端层单元安置好后，压实生

生态袋以及后边和前边的回填以避免移动。如有可能，在开始上叠层前，安装好所有底端层的长度。

6、底端层和上叠层

把联接扣放到生态袋上边两个袋生态袋格子相互间，靠近内边缘1/3的位置，便于每一个联接扣横跨两个生态袋。摇晃生态土袋上叠层便于每一个联接扣可以穿透生态袋的中部。依据在生态袋上走动或压实来做到互锁性，以联接扣和生态袋相互间的较好的接触。

7、中上部上叠程序

上叠层将被防腐蚀编织袋放到此前的层上，把表层砂土袋放置于下层两个砂土袋相互间的联接扣上。持续放置生态袋，压实回填土。来自于上边层的重量将迫使联接扣进生态袋，在生态袋相互间生成一个强而有力的连接。