

周口电气预埋样板 优良建材满意的选择 电气预埋样板展示

产品名称	周口电气预埋样板 优良建材满意的选择 电气预埋样板展示
公司名称	河南优良建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市睢县湖东路御府公园
联系电话	15565834666 15565834666

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南优良建筑工程有限公司

楼梯混凝土浇筑与振捣

工艺说明

(1) 楼梯段混凝土自下而上浇筑，先振实底板混凝土，达到踏步位置时再与踏步混凝土一起浇捣，不断连续向上推进，并随时用木抹子（或塑料抹子）将踏步上表面抹平；

(2) 施工缝位置：楼梯混凝土宜连续浇筑完，多层楼梯的施工缝应留置在楼梯段1/3部位且不得少于3步。
混凝土养护

工艺说明

(1) 混凝土浇筑完毕后，应在12h以内加以覆盖和浇水，浇水次数应能保持混凝土有足够的湿润状态，一般混凝土养护期不小于14昼夜；

(2) 当温度低于5℃时，电气预埋样板设计，不得浇水养护混凝土，应采取加热保温养护或延长混凝土养护时间；

(3) 冬期施工的混凝土拆模后混凝土的表面温度与环境温度差大于15 0 C时，应对混凝土采用保温材料覆盖养护；

次数用完API KEY 超过次数限制

铝合金门窗框应有保护胶纸和塑料膜封贴包扎，再进行门窗框与墙体之间缝隙的填嵌和洞口墙体表面装饰施工，周口电气预埋样板，以防止水泥浆、喷涂材料等污染。铝合金窗接地焊接时，应采取措施防止电焊火花损坏周围的铝合金窗型材、玻璃等材料。严禁在安装好的铝合金门窗、栏杆扶手、玻璃护栏上安放脚平架，悬挂重物，经常出入口的门洞口，电气预埋样板厂，应及时用木板保护门框，严禁c ai踏、碰擦。交工前撕去保护层时，要轻轻剥离，不得划破、剥花铝合金表面氧化膜。次数用完API KEY 超过次数限制

砌体工程 - - 灰缝超标

原因分析

墙体砌筑前未按砌块模数设置皮数杆或未在砼结构柱上标注控制水平灰缝尺寸。

防治措施

砖混结构的建筑物应在四大角设置皮数杆，电气预埋样板展示，框架（短肢墙）结构的填充墙应在柱（短肢墙）标注砌砖模数（沿高625mm弹水平线）控制水平灰缝。砌体的灰缝应横平竖直，厚薄均匀，水平灰缝厚度宜为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。抹灰 - - 一遍成活，抹灰空鼓

原因分析

基层处理不好，清扫不干净，墙面浇水未保持湿润或不匀。一次抹灰太厚或一遍成活（干缩率较大），及各层抹灰间隔时间太短，使用过时灰。砼构件与砌体界面处未认真铺设钢丝网。夏季施工砂浆失水过快或抹灰后没有适当的喷水养护等。次数用完API KEY 超过次数限制

周口电气预埋样板-优良建材满意的选择-电气预埋样板展示由河南优良建筑工程有限公司提供。河南优良建筑工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事河南质量样板，建筑工法样板，建筑质量样板间的厂家，欢迎来电咨询。