

蚌埠搅拌桩机 规格齐全|至联

产品名称	蚌埠搅拌桩机 规格齐全 至联
公司名称	安徽至联锐锋建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县石塘镇石塘社区新桥街268号
联系电话	18326627218 18326627218

产品详情

6) 重复搅拌下沉，搅拌钻头提升至桩顶以上500mm高后，搅拌桩机，关闭灰浆泵，重复搅拌下沉至设计深度，下沉速度按设计要求进行。(7) 喷浆重复搅拌提升，下沉到达设计深度后，喷浆重复搅拌提升，一直提升至地面。(8) 桩机移位，施工完一根桩后，移动桩机至下一根桩位，重复以上步骤进行下一根桩的施工。施工标准：水泥土搅拌桩湿法监理实施细则为了更好的对工程质量进行有效的控制，充分发挥监理的监督和管理的的作用，定水泥土搅拌桩湿法监理实施细则。

测量放样监理实施细则：建立进场水泥批次、数量、出厂日期、检验批复文件的编号、现场存放地点以及相应所使用的施工路段的原材料台帐制度，要求现场监理签字确认。建立各桩机的施工记录台帐，并随时检查及时签证，其统计数据用以对实际用量进行总量核对。使圆柱桩体具有一定的强度，桩体周围的土得到部分改善，组成具有整体性、水稳性和一定强度的复合地基，从而提高地基承载力，减少地基不均匀沉降，达到加固地基的目的。

根据事前经监理组批准的桩位布置图，准确放样，并用木桩或竹签标示桩位，边施工边放样，桩位必须经监理组测量工程师认可。为确定各种技术参数，按首件工程认可制要求进行工艺性试桩，施工参数包括输浆走浆的时间、停浆时间、搅拌轴下钻提钻的速度（档位）电流值以及到达硬质层时电流突变的位置等；各项技术参数参考值如下：下钻速度，参考值 $V=0.5-1.0\text{m}/\text{min}$ ；提钻速度，参考值 $V=0.5-0.8\text{m}/\text{min}$ ；搅拌速度，参考值 $V=30-50\text{r}/\text{min}$ ；喷浆时管道压力，参考值 $0.2-0.6\text{MPa}$ 。

蚌埠搅拌桩机-规格齐全|至联(图)由安徽至联锐锋建设工程有限公司提供。蚌埠搅拌桩机-规格齐全|至联(图)是安徽至联锐锋建设工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：罗总。