

昌鑫源【客户满意】水箱模块批发 大连水箱模块

产品名称	昌鑫源【客户满意】水箱模块批发 大连水箱模块
公司名称	沈阳昌鑫源不锈钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市沈北新区通顺街21号甲
联系电话	13840496649 13840496649

产品详情

试验方法

- 1、手感、目测焊接完毕的水箱，应符合4.2的规定。
- 2、水箱注水试验：关闭排污阀及出水阀，注水至规定水位，经2h~3h，水箱各部位不得有渗漏和明显的变形现象。
- 3、水质指标检验按GB/T5750的规定。
- 4、外观检查：在正常光线下用目测检查。
- 5、水箱的垂直度用量具测定，应符合4.10的规定。
- 6、连接法兰按GB/T9119-2000规定的方法进行试验；连接管螺纹按GB/T7360.2-2000的规定方法进行试验。
- 7、水箱所用的不锈钢板和碳素钢检查其购入合格证明，有争议按GB/T3280和GB/T700规定的方法进行试验。
- 8、保温层用目测进行检查。

直热式是指冷水经过主机加热后的热水直接就可以使用，水箱模块供应，出水温度可以达到45-55 之间。此原理是通过一个节流装置来控制补水量的大小的，水流量不能充满整个换热器，大连水箱模块，因

此要做直热式的主机时就要考虑到换热器的管径不能太大，要经过反复调试选取合理的管径与走水方式。

循环加热式是主机通过循环加热将水箱里面的水进行升温，水箱模块零售，当水箱里面的水用了一部分以后，就会对水箱进行补水，然后再循环加热到所需的温度，这种安装方式相对比较简单。

在工程安装方法上也会影响到热泵的节能效果。从使用的方式不同可分为全天候供水与定时供水两种模式：全天候用水主要是用在旅馆、酒店、医院等场所，定时用水主要是用在学校、工厂等场所。

定时供水的安装方法比较简单。只要在水箱与主机上装两条循环管进行循环加热即可，然后将热水在某个时段用完之后再重新加冷水进去，重新加热。这种安装方法是很节能的。

全天候供水的安装方法就有很多了，比如有用直热式的、循环式的、大小水箱模式的等等。

昌鑫源【客户满意】(图)-水箱模块批发-大连水箱模块由沈阳昌鑫源不锈钢制品有限公司提供。沈阳昌鑫源不锈钢制品有限公司在金属建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，昌鑫源不锈钢一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：罗丹。