

提升机安装那些需要注意的河北石家庄田龙机械

产品名称	提升机安装那些需要注意的河北石家庄田龙机械
公司名称	鹿泉市田龙机械设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	石家庄鹿泉市和平西路与石太高速交叉口 www.hbtishengji.com
联系电话	0311-82280808 13582022680

产品详情

提升机安装那些需要注意的

由于提升机具有垂直提升高度高、驱动功率小、运行可靠等优点，其在工业应用上不断扩大，但由于工人缺乏相关方面的技术，在安装中出现了许多问题，造成在以后的生产过程中出现设备异常或者事故等因素，提升机的安装和调试工作必须要确保万无一失，因此要规范和加强这方面的管理。安装过程中需要注意的事项介绍如下：（1）入口防护活动房搭设要规范 主要问题是防护活动房搭设的强度，即防坠落物的冲击能力不足，另外就是防护彩钢房搭设的面积不够，规范规定防护彩钢房搭设要求是低架前后3m、高架5m左右，宽度稍大于架体宽度。（2）上下极限限位器必须安装 安装上下极限器的作用分别是防止吊篮冲顶和直接与地面撞击的装置，是非常重要的安全保护装置，特别是上极限限位器不能省去。（3）附墙架和缆风绳安装要规范 附墙架和缆风绳是稳固提升设备架体的装置，最大问题也是安装不规范。比如，附墙架要求间隔不大于9m，缆风绳应10~15m设一组，且每组4根。另外，缆风绳材料要求采用圆股钢丝绳，安装时要有适当的拉紧力等。（4）架体基础应设置平稳 高架提升机的基础应进行设计计算，可按素土夯实后(承载力不小于80kPa)浇G20砼，高300mm。可是现在很多设备都没做到，有些更是没做任何基础，仅仅将架体立于地面，使架体的稳定性受到影响。（5）卸料平台搭设要规范。 卸料平台搭设稳固与否直接影响到操作工人的安全，这也是井架高空坠落事故的主要原因。严格要求来说，卸料平台应该做成独立式平台，即该平台的搭设只能是单独从地而立杆或建筑物拉结的形式，不能与脚手架连在一起，以避免影响脚手架的稳固。 鹿泉市田龙机械设备有限公司位于河北省石家庄市鹿泉307国道旁，京珠高速，京昆高速，青银高速，石太高速，张石高速，307国道，308国道，106国道，107国道纵贯东西南北，素有旱码头之美称。本地有水泥行业，矿山行业等大型企业上百家，欢迎各地朋友参观考察，共谋发展。

石家庄鹿泉市田龙机械设备有限公司斗式提升机型号主要有:TD斗式提升机,TH斗式提升机,NE板链斗式提升机,TB斗式提升机,垂直振动提升机等,斗式提升机价格优惠,另还有各式LS螺旋输送机,管式螺旋输送机,无轴螺旋输送机,欢迎选购!

联系人：田龙

电话：13582022680