

# 西安建设工程质量样板 建设工程质量样板展示 优良

产品名称	西安建设工程质量样板 建设工程质量样板展示 优良
公司名称	河南优良建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市睢县湖东路御府公园
联系电话	15565834666 15565834666

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南优良建筑工程有限公司

砌体工程 - - 构造柱顶部浇筑不密实

原因分析

构造柱顶模板安装未设置斜模进料口，浇筑砼时未插钎捣实。

防治措施

构造柱安装模板应在顶部安装450（宽度250mm，高度应比梁底高30~50mm）的斜模进料口，浇筑细石砼时用榔头轻敲模板，钢筋插钎捣实。砌体工程 - - 灰缝超标

原因分析

墙体砌筑前未按砌块模数设置皮数杆或未在砼结构柱上标注控制水平灰缝尺寸。防治措施

砖混结构的建筑物应在四大角设置皮数杆，框架（短肢墙）结构的填充墙应在柱（短肢墙）标注砌砖模数（沿高625mm弹水平线）控制水平灰缝。次数用完API KEY 超过次数限制

## 外墙 - - 墙砖及石材施工质量

### 原因分析

墙砖及石材和构配件进场验收不严格，施工时未试拼，操作不当。

### 防治措施

材料进场应认真进行验收检查，面砖、石材的表面应光洁、方正、平整、质地坚固，建设工程质量样板厂家，其品种规格、尺寸、色泽或图案应均匀一致，按规定进行抽验。施工前应作样板，屋面机房处墙面试拼，建设工程质量样板生产厂家，检验后（抗拨）合格后方能大面积施工，面砖拼缝宜采取勾缝。外墙干挂石材幕墙应对龙骨和后置埋件进行严格的隐蔽验收（节点、防锈等检查）石材的连接件应为不锈钢，严禁使用镀锌件。次数用完API KEY 超过次数限制

楼梯施工缝预留位置符合规范要求，应留设在受力zui小的梯段三分之一处，并且有利于楼梯的浇筑。

模板的接缝应严密；模板内不应有杂物、积水或冰雪等；模板与混凝土的接触面应平整、清洁；

注：

建议柱、剪力墙模板底部设置清扫口，有利于清理柱内垃圾杂物，西安建设工程质量样板，保证柱混凝土的浇筑质量。碗扣式脚手架的安装须按照规范要求，碗扣锁紧，建设工程质量样板展示，控制扫地杆高度，按立杆、横杆、斜杆、连墙件的顺序逐层搭设，保证支模系统的稳定性，增加安全系数。次数用完API KEY 超过次数限制

西安建设工程质量样板-建设工程质量样板展示-优良(推荐商家)由河南优良建筑工程有限公司提供。河南优良建筑工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。优良——您可信赖的朋友，公司地址：商丘市睢县湖东路御府公园，联系人：田总。同时本公司还是从事河南质量样板，建筑工法样板，建筑质量样板间的厂家，欢迎来电咨询。