

工序样板展示区 工序样板 优良建筑定制设计

产品名称	工序样板展示区 工序样板 优良建筑定制设计
公司名称	河南优良建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市睢县湖东路御府公园
联系电话	15565834666 15565834666

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南优良建筑工程有限公司

钢筋电渣压力焊

做法标准：

- 1、焊接工艺和焊接参数需在施工前提前制定；
- 2、钢筋轴线不能偏移、钢筋不能弯折、钢筋不得出现咬边、未焊合现象；
- 3、要求焊包均匀，无气孔、shao伤和焊包下淌现象。

质量标准：

- 1、检查焊接设备及焊剂合格证明和施工人员上岗证；
- 2、焊接施工前，制定施工方案，明确焊接工艺及参数；
- 3、四周焊包突出钢筋表面的高度。大于或等于4mm；

4、接头处的弯折角不得大于4度；

5、接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍，且不得大于2mm。 次数用完API KEY 超过次数限制

主体结构工程模板支撑体系标准1. 模板材料要求1.1墙、柱、梁、板使用厚度不低于15mm厚的胶合板，板胶合层应层次分明、密实、无孔洞。2. 木枋材料要求2.1采用标准尺寸木枋，工序样板定制，使用前须过刨处理，截面尺寸偏差 ≤ 3 mm。2.2推荐采用钢枋或钢木枋，其刚度大、精度高、周转次数多、总体成本相对较低。3. 内撑及对拉螺杆要求3.1墙内撑采用成品带齿口内撑，可取消工人绑扎内撑的工作，并防止内撑掉落。3.2推荐使用带胶杯对拉螺杆套管，套管材质可采用厚壁型PVC管材或PPR管材，工序样板设计，可有效控制截面尺寸和表面平整度，预防对拉螺杆处漏浆。4、基层清理、柱底定位筋4.1墙柱砼基层施工缝需踢打至露石，工序样板展示区，并清理干净。 次数用完API KEY 超过次数限制

负弯矩钢筋防治措施

施工阶段：钢筋绑扎时，工序样板，应在负弯矩钢筋下面增设足够强度的马凳支撑，在混凝土浇筑完毕，抹面时用工具随时将钢筋上提至准确位置，混凝土终凝前，严禁上人踩踏；

梁、柱主筋保护层防治措施

制作梁、柱箍筋时，应严格按照设计的截面尺寸加工制作。尤其在箍筋的弯折部位，有效折弯半径在规范允许的条件下，应通过现场试验确定弯折半径，防止弯折过小，导致主筋绑扎时不能紧靠箍筋，而使保护层过大（减小构件截面尺寸）。 次数用完API KEY 超过次数限制

工序样板展示区-工序样板-

优良建筑定制设计(查看)由河南优良建筑工程有限公司提供。河南优良建筑工程有限公司是河南 商丘 ,建筑图纸、模型设计的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在优良领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创优良更加美好的未来。同时本公司还是从事河南质量样板，建筑工法样板，建筑质量样板间的厂家，欢迎来电咨询。