

外墙轻质隔墙板供应商 山东道和 德州轻质隔墙板供应商

产品名称	外墙轻质隔墙板供应商 山东道和 德州轻质隔墙板供应商
公司名称	山东道和新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市济阳区济北街道黄河大街17号总部 经济中心办公楼B座506-4室
联系电话	18253125789 18253125789

产品详情

检验ALC板的要点

首先进行检验的时候，需要保证ALC板产品本身节点构造、构件位置、连接锚固方法，应全部符合设计要求。它的各项技术指标自然也是需要满足有关标准所规定的要求；胶粘剂的配制原料的质量符合有关规定；增强水泥空心条板其四边的粘结也得牢固，也就是说ALC墙板的所有接缝处的粘结应牢固，应填塞密实，不应出现干缩裂缝。这样的产品在投入到市场使用之后才能够符合大家的使用预期。门窗框与门窗框板之间用电焊连接时，装配式轻质隔墙板供应商，焊缝的长度应大于或等于10mm，焊缝厚度不应小于4mm。

如何正确存放ALC板

在购买到合适的产品之后，大家自然是需要把产品放置在合适的位置上，保证在施工现场不会受到影响。虽然说ALC墙板是具有防潮、防水、防晒的功能，不过，我们为了更好的发挥其作用，在存放的时候也是需要简单的注意一下这些问题。建设实施应按照有效的各种类型的订单，合理安排施工操作。应用冲击钻钻孔布置，部分内墙腻子刮掉的可能不是凿。未使用过的ALC墙板避免和其他轻质隔墙板发生碰撞，德州轻质隔墙板供应商，这样是会产生损坏的，为了避免这些情况出现，所以说妥善进行安置是非常有必要的。

为什么在砂加气混凝土砌块施工时会出现开裂？

其实砂加气混凝土砌块在施工的过程中，是会存在出现开裂的情况的，其实这个是因为在施工的时候会出现一些问题，因此对于这一个开裂的问题，就要为大家简单的介绍一下：

1、设计原因：砂加气砌块对地基不均匀沉降非常敏感，设计中如果对地基不均匀，在墙体中产生阶梯形裂缝，及底层窗台墙体的竖向裂缝。

2、施工原因：施工人员之间技术水平的差别造成砌筑质量不稳定，是造成墙体质量问题的重要因素。在施工中，所用砂浆强度低、砌块表面浮灰等污物未处理干净，砌筑时会导致裂缝产生。

3、原材料原因：砂加气混凝土砌块是由碎石或卵石制作的混凝土，同时砌块存在着干缩的重要特性，在28天养护后，其干缩完成60%左右，因而这样的砂加气砌块用在墙体中就会发生裂缝。

其实在砂加气混凝土砌块的施工过程中，如果出现了开裂的情况，那么多半是因为它在操作的时候出现了以上三点，因此对于开裂的问题，如果大家想要避免，那么我们就可以在施工时注意这三点，那么开裂的情况可以避免很多。

ALC板材安装要求

安装工艺流程：排版 放样 选材 角钢焊接 装板 接缝筋焊接(或安装钩头螺栓) 校正 钩头螺栓焊接 板缝灌砂浆，具体要求如下：

- 1、ALC板材安装时，含水率不应大于15%。每道墙应选用外观相同，薄厚均匀的条板。
 - 2、安装前先作排板图，并列出版就位顺序，尽量减少在隔墙的垂直方向嵌入板的数量，以保拼缝的粘结质量。
 - 3、安装板缝要粘结牢固。
- 板就位后在板底打入木楔，每装完一块板后，外墙轻质隔墙板供应商，即在板缝上下1/3高位置按30°钉入钢插板。在拐角处沿墙高间距500~700mm钉入 8。在墙体粘缝没有一定强度前，严禁碰撞振动，以免板缝错位开裂。门口两侧尽可能安整块板。
- 4、门口上部一般采用横装板，先在门洞两侧条板上锯切出110mm宽的搭肩口，然后量出过梁板的实际尺寸，新型轻质隔墙板供应商，其宽度应比实际窄20mm。
 - 5、板安装好后，平整度，垂直度要控制在3mm之内，板与板接缝高差控制在1mm之内。
 - 6、板与砼柱、墙、梁柔性连接时端部须留10~20mm缝隙，缝中应用PE棒发泡剂填充。若刚性连接端部要用聚合物砂浆塞实。

外墙轻质隔墙板供应商-山东道和-德州轻质隔墙板供应商由山东道和新型建材有限公司提供。山东道和新型建材有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 济南 的混凝土及制品等行业积累了大批忠诚的客户。山东道和带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！