

仓储篷房/大型篷房

产品名称	仓储篷房/大型篷房
公司名称	深圳市雅上篷房技术有限公司
价格	220.00/550
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区观澜街道茜坑社区佰公坳工业区112栋一楼区，111栋二楼
联系电话	28013113 13714287267

产品详情

您是否因为生产扩大或新项目的投入急需大量的临时或永久的工业车间篷房？通过雅上篷房建筑可以为您提供一个有效的按要求的快速移动、集成化和智能化的车间篷房解决方案。并在新园区规划结束时，作为临时部分的车间篷房可以快速改为具有弹性功能的仓储空间。

车间篷房系统根据您的需求，将一系列子系统规划集中整合在工业车间篷房里。一系列子系统包含隔断、采光照明、排水、消防、通风、门禁、监控、配电、标识导航等系统。集成化系统不仅完整完备，更能针对每个客户的需求进行自选搭配设计，切实贴合客户需求的同时也杜绝任何资源的浪费，从而为客户形成一套量身定做的，专业的工业车间篷房解决方案。

插入图片1-2张

插入标准产品参数表格

篷房主体框架

高强度特制中空铝合金结构，连接部位采用国际焊接技术。可调节式基座可应对各种不同类型的场地。

篷布

采用PVC刀刮涂层布，该布具有超强承受力、防紫外线、抗拉伸、防腐的良好性能，可透光或不透光，抗风、防火均达国家标准。

篷房特点

跨度从3米至60米，有多种选择。内部无立柱、空间100%利用。外观造形有人字顶、尖顶、圆拱顶、人字顶与尖顶组合。

篷房配套

可依需求设计、生产个性篷房，外观典雅，并提供相应配套设施（硬体墙、高隔断、顶幔、边幔、地板、家具、灯饰、空调、移动厕所、欧式围栏.....）

篷房的固定

篷房规模、使用时间和地面情况等条件的不同对基础的要求就有很大不同。不论是永

久建筑还是临时建筑，篷房的固定有以下几种：

预埋件或膨胀螺栓固定方式：

对于使用时间比较长的大型篷房，需做基础预埋件，或使用膨胀螺栓固定在水泥地面或混凝土梁中。

钢钎固定方式：

使用钢钎在草坪，沥青地或其他松软场地固定篷房，主要用于临时性篷房。

配重物固定：如果场地不允许使用钢钎或膨胀螺栓而被破坏，

可以使用水泥墩、水箱和沙袋等重块来固定篷房，用于地面不允许被破坏的临时性篷房。

产品包装

PP袋，地毯，木箱，防水防潮隔热，美观大方，防刮花，方便运输

服务完善

售前、售中、售后全程跟踪服务，问题第一时间反馈、解决