

自流平厂家 施工自流平厂家 芜湖繁简

产品名称	自流平厂家 施工自流平厂家 芜湖繁简
公司名称	芜湖繁简新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市繁昌县经济开发区
联系电话	15375117988 15375117988

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖繁简新型建材有限公司

滚涂水性聚氨酯罩面，当自流平水泥做面层使用时，建议等自流平水泥完全干燥后，再做一层水性聚氨酯罩面，用于耐磨和防渗透的作用。不同的条件和使用方法会影响产品的实际应用，施工自流平厂家，产品的优性能也同样取决于使用者的能力，以及是否符合适当的行业规范、相关标准，以及应用准则，这些因素不在我们的控制之内。

在做水泥自流平或者木地板之前，必须对地暖填充层进行预热处理！

地暖预热的目的：模拟三个月的地暖季，减少风险：1.

排除填充层中的残余水分，减少木地板受潮和基层变形引起的变形；2. 让填充层的尺寸趋于稳定。

自流平施工

1.严格按照厂家提示的兑水比例来兑水

2.每包的加水量要保持一致，方法：有刻度的量水杯或者用秤来称量

3.消泡：是自流平摊铺流平后立即消泡，太慢会有滚筒痕迹

4.在大面积的房间里施工时，务必确保快速地工作，以便层与层之间光滑过渡，无肉眼可见的重叠接茬，承包自流平厂家，形成：均匀、光滑的整体表面。

5.固化后的自流平表面在没有做罩面前不要踩，没法清理干净。

有着平整度高，自流平厂家，并且整体无缝好打理，可定制的特点，车间自流平厂家，让水泥自流平获得人们很多喜爱。随着技术的不断发展，自流平颜色、表面纹理多了很多选择，越来越多的成为设计大咖的地面。

首先一条-进行基层地面检测，对于水泥砂浆找平层的要求验收即可。

地面验收规范规定：*水泥砂浆或者水泥混凝土找平层地面要求：表面平整度允许偏差：5mm，标高允许偏差：±8mm找平层与其下一层结合牢固

不得有空鼓：检验方法用小锤轻击检查*找平层表面应密实不得有起砂

蜂窝和裂缝等缺陷：检验方法观察检查找平层的表面允许偏差应符合本规范表

的规定：检验方法应按本规范表

中的检验方法检验找平层采用碎石或卵石的粒径不应大于其厚度的2/3，含泥量不应大于2%；砂为中粗砂其含泥量不应大于3%*水泥砂浆体积比或水泥混凝土强度等级应符合设计要求，且水泥砂浆体积比不应小于1：3（或相应的强度等级）水泥混凝土强度等级不应小于C15。

如果有地暖，地暖回填层需要先经过预热处理，才能进行后续地面的施工：预热时间：18天

自流平厂家-施工自流平厂家-芜湖繁简(推荐商家)由芜湖繁简新型建材有限公司提供。芜湖繁简新型建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！