

# 上装撬撬装系统 江苏米达斯

产品名称	上装撬撬装系统 江苏米达斯
公司名称	江苏米达斯实业有限公司
价格	7000.00/件
规格参数	产品材质:铝合金、304不锈钢 用途:化工油品装卸 口径范围:DN25 ~ DN200
公司地址	连云港市海州区朝阳东路36号凤凰大厦1507
联系电话	051881182215 18105137812

## 产品详情

撬装机器设备 (skid-mounted直接翻译便是“装于滚动底版里的”，查字“撬”)撬装是指由一组机器设备固定于一个角铁或工型钢制作而成的汽车底盘上，可以用撬杠与现代起重机械开展挪动、到位，撬装是设备框架及设备总体组成的一种形式

。装货撬是指由装货温度控制仪、蒸汽流量计、阀门、管路、附属设施、鹤管、正中间联接件及电缆线、电缆桥架等集合在一个整体上的钢平台上，只预埋加工工艺连接头和控制电源和通信接口，这一总体集成化一部分称之为装货撬。

### 主要特征

作战方案、体型小

撬装机器设备一般在工地展开了可靠性设计，因此体型小，应用撬装使之成了一个总体，其挪动、拆迁等等都方便。

集成化比较高，组装到位及维护保养便于

装货撬将温度控制仪、蒸汽流量计、阀门、管路、附属设施、鹤管、正中间联接件及电缆线、电缆桥架等集合在一起，当场组装便捷，而且总体维护保养便捷。

省掉当场组装不便，成本费用低、工期较短，规范化高、偏差少、省原材料

装货撬省掉传统现场工艺安装和仪表安装的繁杂及生产制造时长，在工地制做、检测更加便捷，发觉问题整改更加便捷，品质更能得到保障。

装货撬与传统当场安装较为

## 比照具体内容传统式当场安装方法装货橇方法

安装方法当场工艺流程多、机器设备供应商和安装企业中间沟通不便捷;对珍贵仪表盘的防御性差，施工期长，质量不好机器设备总体在工地集成化，并没有现场交叉施工，集成化后产品质量有保障，性能稳定

系统调试当场组装所产生的仪表盘难题、电线连接难题、各设备安装工程适宜性存在可变性，因此增强了当场调节的多元性和周期时间，也留有系统软件多变性的安全隐患工厂相对高度集成化，避免了仪表安装、电线连接及设备安装工程问题，再经过工厂测试,系统的稳定性有保障,规范化程度较高

成本费当场施工材料消耗比较多;时间长增强了很多成本费;中后期当场组装导致比较多安全隐患增强了中后期调节及维护费用可靠性及高规范化集成化降低了组装成本费，安全隐患和从而所带来的中后期调节及维护费用

装货橇组类型:

装货橇组在普通使用中依据物质以及装卸搬运方法的不一样分成下面几种：

底端装货橇装组

顶端装货橇装组

主题活动式装货橇装组

A-底端装货橇装组

底端装货橇成分为二种

1.烷类、氮化合物、氨类、醚类等汽液二相封闭式装货橇

此类橇性能参数如下所示：

底端橇组结构类型;

分单侧式或多边式二种，长短大约为4~6米;

融入物质：LNG、LPG、醚类、液氯类、环己醇等汽液二相物质;

接液管路或构件材料：20#钢、304、316不锈钢板;

配套设施鹤管：AL2543、AL2503等;

配套设施蒸汽流量计：流量计、螺旋轮蒸汽流量计可选择;

配套设施闸阀：气动式2段阀、电液阀可选择;

配套设施静电感应石油泄漏保护装置：下衣集成化，带规范API连接头，浮球液位计槽罐车自配置;

其他配套设施仪表盘：气压表、双金属温度计、温度变送器(可选择)、液相紧急切断阀(可选择);

其他配套施工工艺技术：补偿器、手阀、截止阀门等;

联接件：电缆线、镀锌钢管、电缆桥架、防爆挠性管等；

#### 成品油批发底端封闭式装货橇

分单侧式或多边式二种，长短大约为4~6米；

融入物质；汽、柴、汽油等成品油批发；

配套设施鹤管：金属波纹管佩戴干式阀；

配套设施蒸汽流量计：流量计、双流量计可选择；

其他配套设施仪表盘：气压表、双金属温度计；