

孝感硅PU篮球场施工

产品名称	孝感硅PU篮球场施工
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:新国标 硅PU球场:3mm至8mm 硅PU篮球场:硅PU塑胶球场
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

孝感硅PU篮球场施工要遵循哪些指标，孝感硅PU篮球场施工注意事项

孝感硅PU篮球场施工在施工前后需要注意多个细节才能让球场达到**的使用状态，那么在具体的施工过程中具体要遵循哪些指标呢，想知道的话就赶紧随我们盛立体育一起来具体看看吧！

孝感硅PU篮球场能不能做好主要得遵循一些指标才行，除了我们常说的基层，材料搅拌，施工条件等方向之外，还有防水层，添加剂的使用，排水等施工指标也需要重点把握好才行。

首先我们来说说这个防水层，做之前伸缩缝只能设一条，而这个伸缩缝不得设置在赛区线内，关键还得确认三米之内的平整度两点高差不得超过三毫米，且整体表层不得有很粗糙的现象。

然后就必须来聊聊这个添加剂，如果是水泥混凝土施工和养护期间不得用固化剂，不过施工过程中还要注意避免出现结构性的开裂问题，如遇到比较严重的结构裂缝，就一定要用相关材料补平后在操作。

还有一点*为关键的是排水，一旦塑胶球场长时间积水就容易导致球场的使用质量大幅度下降，所以整个塑胶球场的排水坡度至少要有5‰，排水的方向平行于中网方向向球场的一遍边水。

结语：关于孝感硅PU篮球场施工要遵循哪些指标就整理到此，若您有任何的疑虑都可以直接来咨询我们专业的盛立体育厂家。

