厂家承建一次、二次码烧隧道窑隧道窑,轮窑,砖瓦隧道窑保温陶瓷纤维模块设计施工

产品名称	厂家承建一次、二次码烧隧道窑隧道窑,轮窑,砖瓦隧道窑保温陶瓷纤维模块设计施工
公司名称	山东淄博金石高温材料有限公司
价格	7300.00/吨
规格参数	
公司地址	山东省淄博市高新技术开发区
联系电话	0533-6120918

产品详情

厂家承建一次、二次码烧隧道窑隧道窑,轮窑,砖瓦隧道窑保温陶瓷纤维模块设计施工

山东金石公司专业生产加工耐火棉、砖窑隧道窑吊顶棉块、敝口轮窑耐火保温被、轮窑窑门保温、陶瓷纤维模块、硅酸铝纤维模块、高温固化剂、陶瓷纤维毯、模块配套锚固件、陶瓷纤维折叠块、复合纤维模块、陶瓷纤维纸、陶瓷纤维板、挡火板、纳米复合反射绝热板、多晶莫来石纤维贴面块、陶瓷纤维棉、硅酸铝纤维棉等耐火保温材料,山东金石公司以诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

联系人：韦娜 电话：0533-6120918 传真：0533-6120936 手机：13953302390 Q Q：595460982
邮箱：13953302390@163.com 地址：山东省淄博市张店区杏园东路62号金杏丽园院内

各种砖窑吊顶纤维棉块，是用对应材质的陶瓷纤维针刺毯，按纤维组件结构、尺寸，在专用机械上加工而成。在加工过程中，均保持一定比例的压缩量，以保证陶瓷纤维模块壁衬砌筑完毕后，陶瓷纤维模块在不同方向的膨胀，使陶瓷纤维模块之间相互挤成一个无缝隙的整体，陶瓷纤维模块均能通过各种形式的锚固件直接固定于工业窑炉炉壳钢板锚固钉上。

陶瓷纤维模块分类：

1）山东金石厂家生产1050（普通）型陶瓷纤维模块 JSGW-189

2）山东金石厂家生产1260（标准）型陶瓷纤维模块 JSGW-289

3）山东金石厂家生产1260高纯型陶瓷纤维模块 JSGW-389

4）山东金石厂家生产1400高铝型陶瓷纤维模块 JSGW-489

5）山东金石厂家生产1400铝锆型陶瓷纤维模块 JSGW-689

6）山东金石厂家生产1430含锆型陶瓷纤维模块 JSGW-589

产品特点： （1）处在
折叠模块背面的多种形式的锚固件使得折叠模块的安装既可采用兵列式排列方式也可采用拼花地板式排列方式；（2）折叠毯在解除捆扎后会在不同方向上相互挤紧，不产生缝隙；
（3）有弹性的纤维毯可以抵抗机械外力；
（4）纤维毯的弹性可以弥补炉壳的变形，使得组件之间不产生缝隙；
（5）由于重量轻，作为隔热材料时的吸热很少；（6）低导热性能带来高的节能效果；
（7）具有抵抗任何热冲击的能力；（8）衬体无需烘干和养护，所以安装好以后便可立即投入使用；
（9）锚固系统远离组件的热面，使得金属锚固件处在相对低的温度下。

主要技术性能指标：

分类温度		1050	1260		1400
产品代码		JSGW-189	JSGW-289	JSGW-389	JSGW-489
加热永久线变化(%)		950°C×24h≤-3	1000°C×24h≤-3	1100°C×24h≤-3	1200°C×24h≤-3
理论导热系数 W/(m·k)	(平均200°C)	0.050-0.060			
	(平均400°C)	0.095-0.120			
	(平均600°C)	0.160-0.195			
渣球含量（φ≥0.212mm）（%）		≤20			
理论体积密度(kg/m3)		200±10；220±10			
常用产品规格(mm)		300*300*250/300或定制			
包装形式		纸箱或编织袋			

陶瓷纤维模块安装方法： 炉板除锈—>将模块螺栓焊接在炉壁板上—>取出模块—>将模块导向杆拧到螺杆的小头上—>将模块沿中心孔穿过导向杆靠到炉板上—>采用专用板手将螺母拧紧到螺杆上—>拧下导向杆—>依次进行其他模块的安装—>抽出模块中心塑料管—>拆开模块捆扎带—>压缩安装补偿毯—>安装下一排折叠模块 **1.陶瓷纤维模块安装要求：** (1)锚固钉焊接位置应准确，严格控制误差；
(2)先将背衬层安装完毕，再施工纤维模块；(3)先安装炉顶模块再安装炉墙；
(4)炉墙模块的安装应从底部开始向上安装；
(5)模块的排列方式多采用同向“兵列式”排列，安装完一排模块后应按要求压缩铺衬补偿毯；
(6)顶与墙及墙与墙的链接处应压缩铺衬补偿毯；**2.表面修整：**
(1)折叠模块安装完成后应仔细检查，大于5mm的缝隙应填塞补偿毯；
(2)纤维毯填塞完毕后，用方木板将折叠模块表面拍平。 **金石技术服务承诺** 我方郑重承诺：对贵方所提供的所有资料，包括规范、规划、图纸、模型、样品、合同内容等绝对保密，不向与履行合同以外的其它任何人泄露。 一旦达成供货协议，我方将根据贵方使用要求，本着积极、认真、高度负责的态度，全力以赴配合进行保温设计或炉衬施工工作，确保各环节工作质量。

我方保证对在进行施工、安装过程中损坏或有缺陷的合同组件或零部件及时进行修理与免费更换。 材料使用期间凡发生的质量问题，我方保证及时地满足业主提出的技术要求，并保证在质量保证期间为业主提供维修服务，免费修理或更换不合格的产品，以保证设备的正常运行。

金石售后服务 ★耐材纤维整体质量保证期三年 ★在安装调试期间负责对操作及维护人员进行培训 ★在三年内免费提供技术服务 ★建立客户资料档案，加强与用户之间的沟通，服务做到细致入微 ★谒诚为用户提供窑顶耐材材料使用基础技术、工艺 ★提供设计图纸与现场指导，用户使用 ★使用阶段：产品使用后，在保修期内出现损坏，除人为损坏或操作失误造成的,耐火纤维出现问题我公司负责免费24小时内提供材料维修。