

# 电焊加工货架焊接 焊接楼梯 焊接阁楼

产品名称	电焊加工货架焊接 焊接楼梯 焊接阁楼
公司名称	北京至兴有限技术公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	北京海淀区125号
联系电话	010-68601256 13651210821

## 产品详情

北京至兴专业生产制作钢结构阁楼\钢结构夹层\钢结构楼梯《68601256

》专业承接：楼房钢结构加层，阁楼加层，钢结构厂房隔层，

承接各类钢结构工程加工，钢结构仓库、钢结构厂房、钢结构

活动房、钢结构夹层、钢结构楼梯、钢构钢架、轻型钢结构、

钢结构场馆、钢结构场棚、钢结构、钢构广告设施、钢结构汽

车展厅、钢构灯箱、电厂钢结构、机场设施等各种类型的建筑

钢结构工程，厂房钢构、家庭阁楼、阳光房、彩钢房顶。

本公司多年以来以诚信为本，客户第一为宗旨！我们施工的项目：

西山别墅、龙苑别墅、碧水云天小区、燕西台别墅、万科

青青家园小区复式楼、瑞成国际大厦、世纪城小区、香山别墅

项目,帝京花园项目,湾流汇别墅工程,798艺术空间工程等等 钢结构加层阁楼施工方案

一、主要材料：（12#、14#、16#...）工字钢、8#螺纹钢、6#

盘条、楼承板、TGI-M12膨胀栓、钢结构专用防锈涂料、轻体陶

粒、水泥、等。二、工艺流程：预埋件确定 现场实际标高确定（确定主梁及次梁长度） 边

框（接点）处理 主梁固定 次梁固定 板面焊接 钢丝网加

固 轻体陶粒混凝土浇筑 主结构验收 除锈防锈（防火）。三、施工规范：

1、确定预埋件：先去除墙皮，将预埋件裸露在外，以确定其具

体位置和尺寸，做主梁下料、连接的依据，去除墙皮时按照原

墙面的标记展开去除，以免造成不必要的墙皮脱落，预埋件按

设计要求。2、现场标高确定：根据预埋件的具体位置而确定标高。如果现

场标高同原设计有所不同，必须请示公司设计部，待二次设计

方案确定后方可施工，现场标高打水平线。

3、主梁边框（接点）制作：边框采用100\*7mm角钢做主料，用

YGI-M12mm膨胀栓将预埋件固定，固定点间距 700mm。

4、主梁准确长度经过现场实测，其误差 10mm，做到一梁一测

量，然后建立数据册，按照数据册统一下料。次梁根据主梁间

距确定，其误差 5mm. 10年工作经验的钢结构设计师,和高水平的施工队伍.施工有保

证! 让您安心~~材料：我们使用的是全部国家标准型材料,均通过

质量部门验证. 让您省心~~信誉：我们在确定设计方案、用材、结构等方面

问题后将与您签订正式的钢结构阁楼合。让您开心~~价格：此次我公司直接面向消费者组织团购,没有

任何中介环节,100%零水分.物优价廉有保证!

我们的技术及各方面实力 + 我们的价格 = 您的实惠 + 放心 + 安

心 + 省心 + 开心 在此真诚期待为您服务! 公司宗旨；诚信经营，厚德载物钢材全部使用国标料，以上是

我对阁楼的一些见解，供各位朋友参考。

不拘工程大小，只要需要，我们马上就到，价格合理！欢迎洽

谈！

业务联系人：武先生 咨询热线：010-68601256 13651210821

网址；：[www.bjgangjiegou.cn](http://www.bjgangjiegou.cn)