

昌鑫源【质量可靠】水箱模块那家好 吉林水箱模块

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 昌鑫源【质量可靠】水箱模块那家好 吉林水箱模块 |
| 公司名称 | 沈阳昌鑫源不锈钢制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 沈阳市沈北新区通顺街21号甲 |
| 联系电话 | 13840496649 13840496649 |

产品详情

不锈钢水箱安装工艺流程：

焊接底架：根据水箱板块尺寸确定槽钢的间距，首先将槽钢点焊固定，用水平尺校对，确保其平整然后再整体焊接。

固定底板：将经检测合格的水箱底板点焊在槽钢底架上，要求固定于底架的中部。

固定侧板：将经检测合格的水箱压制板按照顺序点焊在水箱底板上，水箱模块那家好，每张板在固定以后，均应用水平尺和线坠检测垂直度，确保无误后再点焊下一张，直至所有侧板点焊完成。

安装在地下室

如果不锈钢水箱只是安装在地下室，那么就只要做混凝土基础就可以了，不过这里需要注意的是，基础的高度应大于300mm，宽度应大于300mm，间距在500mm左右即可。同时混凝土基础要与水箱底边基本保持一致，基础平面要保证水平，这样才能避免水箱放上去之后会倾斜。

以上这些就是不锈钢水箱基础的做法了，希望大家都能够能够在安装水箱之前好好的看一下，免得基础没做好导致水箱无法正常使用，耽误大家的时间。

水箱如在屋顶，使用方必须安装防雷设施。同时，水箱模块供应，水箱入孔盖不要随意打开，防止水质受二次污染，另外，不锈钢水箱一般每年需要清洗、保养两次(建议在水箱内部装净水设备)。温馨提醒：容器试水无渗漏，应打开泄水阀，排净试水，冲洗干净内部关闭泄水阀，水箱模块零售，注水至设计水位，正常使用，吉林水箱模块，长期放置，重新注水时，应检查各部位是否正常。

昌鑫源【质量可靠】(图)-水箱模块那家好-吉林水箱模块由沈阳昌鑫源不锈钢制品有限公司提供。沈阳昌鑫源不锈钢制品有限公司是从事“ 不锈钢水箱,不锈钢水罐 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：罗丹。