

华春防水 秦皇岛自粘胶膜防水卷材

产品名称	华春防水 秦皇岛自粘胶膜防水卷材
公司名称	山东省寿光市华春防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东寿光台头农行营业大楼北临
联系电话	13468480688 13468480688

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东省寿光市华春防水材料有限公司

自粘防水卷材节点处理：

女儿墙部位收口处理：做水泥砂浆时需将墙与屋面交接处阴角抹成半径约 50mm 的小圆角，基面达到要求后，先涂刷一道聚氨酯防水层，在涂刷均匀后立即贴一层胎体增强层（玻纤布），预铺高分子自粘胶膜防水卷材，然后涂刷第二道聚氨酯防水层，与基面粘结牢固，也便于自粘卷材的施工。

阴阳角及管口部位的处理：阴阳角处须用砂浆做成 50mm 的圆角，增设防水附加层一道，附加层中设有玻纤布一道。管口与基面交接处，抹好找平层后，预留凹槽，嵌填密封材料，再给管道四周除锈、打光，管口部位的四周 500mm 范围内设防水附加层，增设玻纤布一道，确保达到防水效果。

自粘橡胶沥青防水卷材的特点是与基层全粘结，即使有局部破坏，也不会窜水，预铺高分子自粘胶膜防水卷材采购，所以保证全粘结质量很重要。由于卷材的特点是自粘结，操作时易出现“超前”粘结现象，即当卷材隔离纸揭开放在基面上就已粘结，往往会出现铺展不平，有鼓泡等现象。为此提出以下事项须特别注意：（1）粘铺卷材时，应随时注意与基准线对齐，以免出现偏差难以纠正。卷材粘贴时，卷材不得用力拉伸。粘贴后，预铺高分子自粘胶膜防水卷材供应，随即用压辊从卷材中部向两侧滚压，排出空气，秦皇岛自粘胶膜防水卷材，使卷材牢固粘贴在基层上。卷材背面搭接部位的隔离纸不要过早揭掉，以免污染粘结层或误粘。应在后幅卷材粘贴之前揭掉。（2）基层一定要清理干净，如有基面

不牢固部位，会造成卷材连基层表面附着物拉起的现象，故要求基层一定要牢固、干净。

高分子自粘胶膜防水卷材生产工艺流程：领取原料——原料干燥去湿——加配方混合搅拌——自动上料——自动温控加热——挤出、压涎——三辊挤压成型——冷却定型——超声波复合——牵引切边——自动计长——卷绕成形——长、宽、厚度检测——包装称重——成品检验入库。

高分子自粘胶膜防水卷材生产工艺环节详解：

一.班前准备：

- 1.了解产品规格、型号、技术要求。
- 2.领料、搅料。
- 3.工具准备剪刀、卷尺、过滤网、调模扳手、包装袋、台秤等工具。
- 4.领取半成品。

二.接班：

- 1.检查设备各部件运行情况是否正常，工作问题交接。
- 2.检查空压机配套设施是否正常，是否放冷凝水。
- 3.检查冷却水及(洒水)系统是否畅通有效。
- 4.检查设备设定参数是否符合产品工艺技术标准。
- 5.检查数据记录是否有误。

华春防水-秦皇岛自粘胶膜防水卷材由山东省寿光市华春防水材料有限公司提供。山东省寿光市华春防水材料有限公司在防水、防潮材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华春防水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：孙华荣。同时本公司还是从事聚乙烯丙涤纶防水卷材，聚乙烯丙涤纶防水卷材厂家，聚乙烯丙涤纶防水卷材价格的厂家，欢迎来电咨询。