

1.5mm土工膜的铺设

产品名称	1.5mm土工膜的铺设
公司名称	山东德旭达土工材料有限公司
价格	8.60/平方米
规格参数	品牌:德旭达 材质:HDPE 产地:山东德州
公司地址	山东德州经济开发区北辰路
联系电话	0534-8823019 13953440322

产品详情

1.5mm土工膜施工顺序：

须配合整个工程进度，清除场地草皮、树根和一切尖角硬物，下垫层平整，不可有凸起褶皱，以防损伤土工膜。对于松软部位应进行挖除回填夯实。场内任何足以毁损HDPE土工膜之物品，如铁钉、木材、物等，在HDPE土工膜铺设前应清理干净。为了防止人为损伤土工膜，禁止施工人员穿硬底鞋或带钉鞋，禁止往土工膜上扔杂物。在平整场地完成后依据工程师核准的铺膜施工图铺设，并根据场地地形加设工作平台锚固沟(1000mm×1000mm)，锚固沟的开挖回填均应满足土工膜安全稳固的要求。土工膜和土工布铺设完成后，在填埋场库底覆盖50cm的粘土和40cm的小粒径碎石层，边坡部分自坡趾线垂直距离1.5m内覆盖50cm厚的压实粘土，保护HDPE土工膜免遭损坏。

搭接须先清除搭接部分的异物，如泥土、砂石等，搭接的接缝须错开排列，搭接方法应采用挤出成型焊接法，下雨天或有雾、风沙太大时，不得进行搭接施工。铺设土工膜时可在膜上放置砂包压重，以防大风吹卷土工膜，且能保护土工膜不被损伤。为土工膜的焊接质量，要将土工膜的焊缝面清理干净。根据气温和风向、风力，随时调整焊接温度和行焊速度；经常清除焊机胶轮表面热楔表面粘附的土工膜材料的残余物，保持其表面清洁；施焊时基底一定要平整坚硬，拼缝搭接面一定要平整，防止焊缝褶皱不平。在铺设土工膜上垫层、保护层层面用粘土填锚固端时，不可损伤土工膜。每道工序完成后须现场监理工程师的验收认可，方能进行下一道工序施工。