

学校操场透气型塑胶跑道全塑材料生产厂家首先 河北昌冠

产品名称	学校操场透气型塑胶跑道全塑材料生产厂家首先 河北昌冠
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司
价格	45.00/件
规格参数	品牌：昌冠:材质 EPDM 适用：场地:产品类别：运动跑道 规格 13:形状：颗粒状
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	13931752365

产品详情

学校操场透气型塑胶跑道全塑材料生产厂家首先 河北昌冠

塑胶跑道的施工有一个非常关键的地方，那就是施工取决于天气。不能在雨天、过低温和过高温条件下施工。因此，在建造塑胶跑道之前，我们应该时刻关注天气趋势。那么，当塑胶跑道施工期间突然下雨时，我们该怎么办？今天昌冠体育就给大家介绍一下具体的解决方案：1、为了防止塑胶跑道受潮，必须做好防水工作。塑胶跑道工程的施工有一定的条件。例如，施工期间，表面温度应在15-45度范围内，天气应晴朗、无雾、相对湿度低。为确保整个塑胶跑道工程的质量，施工人员在施工过程中应遵循这些条件，以避免工程施工未能达到应有的效果。2、塑胶跑道工程施工过程中，由于塑胶跑道是聚氨酯塑胶材料，应尽量避免进水。塑胶跑道铺设橡胶表面后，会出现局部起泡和脱壳。由于塑胶跑道基层的密度控制是不合理的，有必要严格控制塑胶跑道的密度，以防止由于沥青基础层本身未压实而引起的剥落和分层。塑胶跑道表面会气化，甚至在严重的情况下也会破坏基础表面。3、因此，在塑胶跑道工程施工过程中，施工人员必须做好防水工作。施工期间，应配备塑胶布，并随时收听天气预报。施工过程中如遇水，应立即停止施工，覆盖已铺好的塑胶表面，确保无质量问题。塑胶跑道的胶浆在初凝前一旦遇水，会产生气泡，影响塑胶跑道的铺设质量。除了防雨外，施工人员的汗水也会影响塑胶跑道胶的固化。4、在高温环境下铺设塑胶跑道时，施工人员应提前做好擦汗的毛巾。铺胶时间应避开早晨空气和地面湿度较高的时间。在施工过程中，施工人员应严格合理安排各工序，确保工程质量可靠。以上就是昌冠体育为大家带来的塑胶跑道施工时的防水注意事项，不知道有没有帮助到你呢？