

# 专业舞台音响设计、安装及调试服务企业等级证书怎么办理

产品名称	专业舞台音响设计、安装及调试服务企业等级证书怎么办理
公司名称	深圳恒晟企业咨询管理有限公司
价格	66.66/件
规格参数	牌匾:1块 证书:2本 产地:全国
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路8号和健云谷2栋11层1115
联系电话	18607645949 18607645949

## 产品详情

舞台音响的安装调试工作需要用认真负责的态度来对待，只有保证对设计、施工、系统构造以及设备性能都有充分认识后，才能得到一个较好的调试结果，针对一般调试工作中经常发生的问题，这里我们向大家介绍几个调试时应该注意的技术环节，那么，舞台音响设备是如何安装？下面我们一起来看看。

### 舞台音响设备的安装方法

#### 1. 管线预埋

首先要进行管线和挂接件的预埋。这个是在工程确认下来之后就需要去动工。预埋的管线主要都在没有搭建的舞台里、或没有装饰的地面墙面里，如果不及时进行预埋，就很容易影响装饰工程的进度，同时必须引起重视的是预埋管线的出口一定要协同装饰部门处理，否则有可能由于处理不当而影响装饰的美观。

#### 2. 棚架焊接和安装

这项工作尽量与装饰工程交叉进行，因为在施工中难免开启一些孔洞以及对已有的装饰物产生破坏，这些都需要装饰施工方协助完成。

#### 3. 线缆铺设

线缆铺设做为\*简单的一个流程，也要认真的进行。铺设线缆要掌握合理的方法，例如穿管时钢丝与要穿的线缆应该捆扎牢固，扎头要得减小阻力，必要时涂抹少量的润滑油等。

#### 4.安装程序

设备的安装程序---开箱需检查灯光音响设备完整性，查看是否缺少数量。在逐一对设备进行安装调试。吊挂与放置音箱同时进行，调音台与机柜放置位置可在小房间，小房间应当在可浏览整个空间的布局。

#### 5.检查设备

安装调试完毕之后，应当对所有设备进行\*后一遍的检查，查看是否有松弛或者不稳固。再者，对所有设备进行\*后的调试。再让客户进行验收。