

六角空心护坡模具 源茂铁路护坡塑料模具 水利工程护坡模具定制

产品名称	六角空心护坡模具 源茂铁路护坡塑料模具 水利工程护坡模具定制
公司名称	保定源茂模具制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:源茂 型号:定制 产地:河北保定
公司地址	河北省保定市莲池区后辛工业区
联系电话	15831292900

产品详情

六角空心护坡模具 源茂铁路护坡塑料模具 水利工程护坡模具定制

混凝土预制件铺装

混凝土预制块铺设范围包括护坡服务平台之上堤身边坡防护，坡比为1:3。

铺设前按设计要点测量放线，每过10m用木柱在坡角、坡屋顶部位定下坡角与坡屋顶线，并画了基础垫层与混凝土预制件铺设的标高线，两边拉上来灰线然后再进行粗沙与碎石垫层及混凝土预制件铺设工程施工。

铺装砂石垫层选用坡屋顶倒料，人力刮刀耙下，铁锹与三角扒整理平整，随后用混凝土振动棒振捣力度密实度。为确保混凝土预制块铺设的平面度，在砂砾石表层加铺一层20~30mm厚石灰粉，铺至设计高程之后进行混凝土预制块的铺设。

在砌墙前每一混凝土预制件均运用干净水清洗从而使其完全饱和状态，基础垫层亦应洗净并潮湿。

全部混凝土预制件都应座于新拌水泥砂浆以上，在水泥砂浆凝结前，全部缝应满浆，混凝土预制件固定不动到位。

竖直缝满浆系先将刚砌好一点的混凝土预制件的侧边抹浆，随后压式砌置下一邻近混凝土预制件:或混凝土预制件到位后灌进水泥砂浆，铺满竖直缝时，运用砖刀混砂。

预制构件制做

预制构件在预制场开展预制构件，预制场配置4台成形常用机，在预制场内人力相互配合小推车运送，从预制场到铺设堤面，选用人力相互配合内置起重机运送，人力铺设。

