

电力盖板采购

产品名称	电力盖板采购
公司名称	佛山市三水区南边广兴德水泥制品加工场
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区南边奉恩村广兴德水泥制品加工厂
联系电话	13621469063

产品详情

铺设盖板前，在电缆沟挑梁端头焊接热镀锌槽钢，槽钢应侧立焊接，以保证槽钢有足够的刚度。

预制过水槽：在支设过水槽模板时，将过水槽侧壁和堵头整体支设，堵头宽度同沟壁厚度，并在每端堵头内均匀埋设4个 80PVC管，这样既不影响流水，又方便盖板的安装。

为避免混凝土浇筑过程中溅起的水泥浆粘在侧模板上产生斑点，在浇筑混凝土前，要用塑料薄膜将侧模加以覆盖，随着混凝土浇筑进程，薄膜逐渐提起。

电缆沟设计布置不规范，各种电缆混杂在一起，电力电缆与控制电缆之间没有设置防火隔板。

某些电缆运行中在导体周围产生的交变磁场会使金属因涡流而发热，导致电缆运行温度，再加上通风散热不良，极易发生局部绝缘老化，影响电缆的安全运行。

当电缆沟中的电缆有中接头，且接头处的绝缘不好时，遇雨水会发生放电，引发该电缆绝缘的进一步恶化，并威胁到周围邻近电缆的绝缘。

盖板必须在预制盖板的强度达到设计要求后，方可脱模吊运。盖板块件堆放时得采用两点搁置，且不得将上下面倒置。

盖板施工结束后，即可进行进出水口与涵底处理。先放样定出基础位置，电力盖板采购，用水准仪测出所在位置高程，然后安装帽石或翼墙基础(翼墙、截水墙、洞口铺砌)模板。经验收后，进行砼浇筑(砼采用集中拌制)，养生。

在进行盖板涵施工时，首先须对盖板涵的施工工艺有较透彻的了解，同时须保证每道工序符合设计及规范要求，才进行下一道工序的施工。只有这样，才能保证盖板涵的施工质量；而且只有在保证了盖板涵施工质量的前提下，才能真正地达到缩短施工工期的目标。

电力盖板采购由佛山市三水区南边广兴德水泥制品加工场提供。“水泥制品,水泥管,水泥砖,轻质砖,路沿石等”选择佛山市三水区南边广兴德水泥制品加工场，公司位于：佛山市三水区南边奉恩村广兴德水泥制品加工厂，多年来，广兴德水泥制品坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。广兴德水泥制品期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事清远水泥管，清远水泥管供应，清远水泥管订制的厂家，欢迎来电咨询。