

广东道路桥梁施工 正泰实达环保科技 临时道路桥梁施工

产品名称	广东道路桥梁施工 正泰实达环保科技 临时道路桥梁施工
公司名称	北京正泰实达环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区阳坊镇史家桥村史四路603号（元泰达）
联系电话	15010205822 15010205822

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京正泰实达环保科技有限公司

道路施工夯实路面

1. 分段施工时，接头处应做斜槎，道路桥梁施工多少钱，上下层接头要错500~1000mm。
2. 铺筑厚度:当采用压路机压实时为250~ 350mm，采用轻型机械压实时为150~200mm，采用振捣器振实时，以振捣深度为宜。
3. 夯实后的砂或砂石垫层都需做干密度试验，合格并由工长签认报告单后方可进行下道工序。
4. 铺完段，压实前应洒水使表面保持湿润。小面积房间采用木夯或蛙式打夯机夯实，不少于二E遍;大面积宜采用压路机往复碾.压其轮距搭接不少于500mm，边缘和转角处应用人工或蛙式打夯机补夯密实，且碾压不少于四遍，夯实后的砂石垫层表面应平整密实且无.松动石子。

道路施工工艺

d.接缝?

横向接缝处理的好坏，直接影响到沥青路面平整度和行车舒适性。铺筑时应尽量把横向接缝设在构造物的连接处，如无法避免时，在施工结束时，摊铺机在接近端部前约1米处将熨平板稍稍抬起驶离现场，临时道路桥梁施工价格，用人工将端部混合料铲齐后再予碾压，然后用三米直尺检查平整度，趁尚未冷却时垂直切除端部厚层不足的部分，使下次施工时成直角连接。重新摊铺前，应用三米直尺仔细检查端部平整度，当不符合要求时应予清除。符合要求后，在垂直面上涂上粘层沥青，摊铺时调整好预留高度，摊铺后及时进行碾压，碾压先用钢轮压路机进行横向碾压，碾压带的外侧应放置供压路机行驶的垫木，城市道路桥梁施工多少钱，碾压时，压路机位于已压实的混合料层上，碾压新铺层的宽度为15cm。然后每压一遍向新铺混合料移动15-20cm，直至全部压在新铺层上为止，再改为纵向碾压。接缝处施工后，再用三米直尺检查平整度，广东道路桥梁施工，当有不符合要求之处应趁混合料尚未冷却时立即处理，以保证横向接缝处的路面平整度。另外应注意相邻两幅或上下层的横向接缝均要错位1米以上。?

道路施工简要流程

(一)、其他准备工作

- 1、做好沿线的地下管线（道）的探测与保护工作，以防对工程的进程产生不必要的影响；
- 2、按施工总平面图及结合工地现场情况，及时搭设施工所需的临时设施，注意防火、防漏电等安全问题；
- 3、根据施工计划，组织施工操作人员进场，并对所有施工人员进行相关的岗前培训和三级安全教育。

广东道路桥梁施工-正泰实达环保科技-临时道路桥梁施工价格由北京正泰实达环保科技有限公司提供。北京正泰实达环保科技有限公司是从事“二灰,无机料销售,建筑/建材,清除检测甲醛,烟酒销售,餐饮”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：高经理。