

# 硅质聚苯板设备又名水泥基渗透硅岩板设备配套组成

产品名称	硅质聚苯板设备又名水泥基渗透硅岩板设备配套组成
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:精工 型号:渗透 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

## 产品详情

### 硅质聚苯板设备又名水泥基渗透硅岩板设备配套组成

渗透板设备根据生产程序分以下步骤；搅拌罐加水，将防火材料按配比分别传送至搅拌罐内，进行均匀搅拌。聚合聚苯板通过上料系统开始上料，搅拌罐内以拌好的材料通过高强泥浆泵输送至吸附平台上方的放料罐里，在由罐底匀速放料装置均匀喷洒在以传送至吸附平台上的板材之上，这时高强真空压力泵也在同时进行吸附工作，确保防火材料通过聚合聚苯板材的缝隙均匀吸入板材内，使板材达到均匀防火包裹的目的。渗透板还具有可切割性，它可以切割成任何人们所需求的形状。

硅质聚苯板设备是通过真空泵强大的吸力，将防火材料强力从聚苯颗粒缝隙中吸入，达到防火包裹的目的，由此可以看出，真空泵和一个设计合理的真空罐在工作中起到的重要作用。硅质聚苯板具有优异的等效A级防火能力，遇火不燃，火焰烤烧无滴落物、不卷曲、不融化、低烟气量。并且本产品安全可靠，保障生命安全。

水泥基渗透板设备将原料分别加入搅拌机搅拌完毕后待用，依次开启真空泵，吸附平台，进板平台，回料泵，上料泵，上料泵上料后将聚苯板放到上板平台上，在吸附平台上经过高压吸附，光洁处理后，在出板平台口由工人放置于托板上。硅质板设备以氯氧镁或水泥为主阻燃剂，协效其它无机阻燃剂形成了复合阻燃体系，通过真空浸渍法将其浸渍于聚苯乙烯泡沫板的缝隙中，待其全固完化。

硅岩板设备主要由配料、真空吸附流水线和真空分离三部分组成。真空吸附流水线采用负压渗透方式将防火料穿透泡沫苯板。设备活动稳固、结构合理、性能稳固、细密度高、技术先辈、操作简便。