

专业承建塑胶篮球场地面、篮球场专业施工、篮球场地坪漆

产品名称	专业承建塑胶篮球场地面、篮球场专业施工、篮球场地坪漆
公司名称	广州市海星化工科技有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	
公司地址	广州市番禺区105国道大石段266号
联系电话	86-02039236759 13822242039

产品详情

产品名称：PU塑胶篮球场

可选颜色：红色、绿色、蓝色、黄色

标配厚度：5mm（毫米）

5mm球场平面胶施工工艺

1、球场平面胶施工工艺是采用两步施工法进行铺设的。首先摊铺厚度为3毫米的底胶，将其固化后，找水测试其平整度，对积水地方进行找平处理，在底胶面上再铺设厚度为2毫米的面胶，与底胶层融为一体。

工艺简图：

清扫场地(砼基础酸洗) 底胶配料 混合搅拌 摊铺 消泡 固化 找水底胶找平 面胶配料 混合搅拌 摊铺设备 消泡 固化 测量画线 检测点线 竣工

2、底胶铺设：

铺设底胶之前先将地基基础清扫干净并酸洗，准备好施工用的工具，按施工图纸要求的厚度制定刮板或刮耙的标尺。

- 1) 按照工艺线要求测量出施工线的位置。
- 2) 铺设过程中要保持刮胶液的厚度一致，接边、接头无痕迹。
- 3) 在铺设过程中，刮板行走速度均匀，胶液浓度一致，并及时对露底、凹陷处进行补胶，凸起的部位刮平，边缘整齐平整。
- 4) 摊铺过程中，要不停地消泡，直至消泡完全为止，胶内如有杂物要及时清除，确保胶面干净平滑，无钉鞋痕迹。
- 5) 底胶成胶后，对全场进行检查，发现边缘不整齐或有凹凸之处，要进行削割、打磨、补胶和修整处理，使其高出部位小于胶平面0.5mm，以保证面胶铺设的厚度。

3、面胶铺设：

- 1) 铺设过程中要保持刮胶液的厚度一致，接边、接头无痕迹。
- 2) 铺设过程中，刮板行走速度均匀，胶液浓度一致，并及时对露底、凹陷处进行补胶，凸起的部位刮平，边缘整齐平整。
- 3) 胶液摊铺过程中，要不停地消泡，直至消泡完全为止，胶内如有杂物要及时清除，确保胶面干净平滑，无针鞋痕迹。
- 4) 面胶铺设前用溶剂擦洗胶面，擦洗后一定要等溶剂全部挥发后才能铺设面胶，以确保面胶与底胶粘接牢固。

4、施工线：

- a) 施工线要按工艺线的要求进行测量。
- b) 先准确地测量出施工线的点位，然后用墨线弹划连接各点，成为清晰、准确的施工线。
- c) 施工线测划完毕进行复查，以确保施工线的准确性。

咨询电话：13660355556