

济南塑胶跑道 济南塑胶跑道

产品名称	济南塑胶跑道 济南塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:新国标 塑胶跑道厂家:13mm 塑胶跑道材料厂家:塑胶跑道生产厂家
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

济南塑胶跑道铺装需要注意的一些问题

济南塑胶跑道构造要求很高。施工期间，天气应干燥无雨。在施工过程中，应严格控制济南塑胶跑道水的边缘，定期封闭边缘，使料仓和跳板齐平，颗粒均匀撒布。

济南塑胶跑道

济南塑胶跑道的点线误差要小，否则会严重影响济南塑胶跑道的整体效果。济南塑胶跑道的点线绘制方法和颜色要按照国际田联标准绘制。应及时清理毛边和虚边，以达到理想的效果。

(1)聚氨酯塑胶材料施工时，Z怕水，一滴水滴会在水泥初凝前产生大气泡。因此，施工人员在高温下工作时准备毛巾擦汗。铺贴胶面时，一定要掌握天气情况，采取应急措施，防止突然阵雨。铺胶时间应避免在早晨空气和地面湿度较高的时候。即使是天气晴朗的正常工作日，Z一般也是早上9点以后正式躺着，济南塑胶跑道躺着比较好。

(2)胶面实际铺设厚度是指从胶底到表面胶粒的中心，一般从两个方面控制。首先应预检模板厚度，基层局部较高的地方应修整或锤击夯实。如果高度不是很高，可以在平刮刀上加一个夹子，把浆料从模具里刮出来，保证厚度。第11届亚运会北郊济南塑胶跑道主赛区为保证厚度，误差控制为正差，所以平均厚度在14MM以上。

(3)济南塑胶跑道雨后无积水施工经验:A、为保证平整度，摊铺跨度尽量大，主跑道上跨度为3.66m(三路

同时摊铺),非竞赛区跨度大于4m。b、一般南北半圆,尤其是跳高区半圆,雨后一定会有局部积水。为保证坡度,Z应采用“龟背”施工法,以利于排水。

(4)为防止摊铺后橡胶面局部起泡、起皮,应严格控制基层的压实度,防止沥青基层嵌挤不实、起皮、脱层,造成粘结不良、表面气化、橡胶面被拉脱。基层密实度不够的地方,可以用钻孔和胶水(橡胶钉)加固。

(5)为保证平整度和坡度,模板钉好后,用水平仪进行模拟校正。基层有些高的地方先找平,有些低的地方用胶水填实。

(6)被柴油污染和腐蚀的基础部分,应坚决挖除并用胶水填充。